




AJUNTAMENT D'ALARÓ

ILLES BALEARS



APROVACIÓ DEFINITIVA

17.10.2003

BOIB 156 - 11.11.2003

REVISIÓ NN.SS

AJUNTAMENT D'ALARÓ

Urgència.

APROVAT PROVISIONALMENT

pel Ple de l'Ajuntament en sessió de 23 de juliol de 2002

El Secretari

Jaume Nadal Bestard

normes subsidiàries de planejament

fitxes arqueològiques i catàleg

Equip Redactor: Jaume M. García Sastre. Arquitecte. Miquel Vidal Artigues Geògraf

ANEXO 1

YACIMIENTOS ARQUEOLOGICOS DEL TERMINO MUNICIPAL DE ALARO INCLUIDOS EN LA CARTA ARQUEOLOGICA DE MALLORCA.

En relación al artículo 42 de las presentes NN.SS., incluimos el presente relación de todos los yacimientos del término municipal de Alaró incuidos en la Carta Arqueológica de Mallorca.

- 1/01.- Castell d'Alaró.
- 1/02.-Son Fiol.
- 1/03.-Cova d'es Xibec (Son Sard).
- 1/04.-Es Picó (Son Palou).
- 1/05.-Sa Font (Ses Artigues).
- 1/06.-Vora les cases de Ses Artigues.
- 1/07.-Cova de Sa Fonteta (Ses Artigues).
- 1/08.-Sa Font des Jardí.
- 1/09.-Cova Major (Ses Artigues).
- 1/10.-Ca na Fara.
- 1/11.-Son Tugores.
- 1/12.-Son Berní.
- 1/13.-So n'Ibert.
- 1/14.-Es Molinas.
- 1/15.-Son Bieló.
- 1/16.-Son Borràs.
- 1/17.-Son Vidal.
- 1/18.-Es Claperots (So n'Antem).
- 1/19.-Es Claperots (So n'Antem).
- 1/20.-Es Claperots (So n'Antem).
- 1/21.-Es Claperots (So n'Antem).
- 1/22.-Es Claperots (So n'Antem).
- 1/23.-Son Palou.
- 1/24.-Son Fonoll.
- 1/25.-Can Peixet (Son Palou).
- 1/26.-Tanca d'Es Cementeri (Son Perot).
- 1/27.-Dalt d'Es Puig (Es Puig).



- 1/28.-Son Forteza.
- 1/29.-Es Bosquets (Son Perot).
- 1/30.-Darrera ses cases de Son Perot.
- 1/31.-Es Coster (Son Perot).
- 1/32.-Es Pins Verds (Sa Taulera Vella).
- 1/33.-Sa Taulera Vella.
- 1/34.-Sa Tanca d'En Ferró (Son Fiol).
- 1/35.-Penya de Sa Bastida (Sa Bastida).
- 1/36.-Font de Sa Bastida (Sa Bastida).
- 1/37.-Son Borrás.
- 1/38.-Son Ferrer.
- 1/39.-Son San Joan.
- 1/40.-Can Banyoles (Es Rafal).
- 1/41.-Puig de S'Apit (Banyols).
- 1/42.-S'Era Vella (Can Cabrit).
- 1/43.-Puig de S'Era Vella (Can Cabrit).
- 1/44.-Son Pera Antoni.
- 1/45.-Sa Penya de Can Sec (Can Sec).
- 1/46.-Cova d'Es Bufador (Sollerich).
- 1/47.-Coll d'Orient (Sollerich).
- 1/48.-Es Pinaret (Son Grau Gran).
- 1/49.-Cova d'Ets Ossos (Sa Font Figuera).
- 1/50.-Sa Candela (Son Bergues).
- 1/51.-Es Claper d'Es Gegants (S'Alcadena).
- 1/52.-Sa Font de Can Xirgo (Can Xalet).
- 1/53.-Son Ordines.
- 1/54.-Casa damunt Es Sementer (Son Ordines).
- 1/55.-Cova d'Almedrà (Son Ordines).
- 1/56.-Can Peret (Son Grau).
- 1/57.-Es Gentils (Can Jeroni).
- 1/58.-Pujol d'Es Pla (Can Cladera).
- 1/59.-Cova de Sant Antoni (Es Verger).
- 1/60.-Banyols.
- 1/61.-Es Ribellet (Banyols).
- 1/62.-Cova d'Es Jai Mora (Es Verger).





GOVERN BALEAR

CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACIÓ
I ESPORTSDIRECCIÓ GENERAL DE CULTURA
SERVEI DE PATRIMONI

Localització

Illa Mallorca

Municipi
Alaró

Fotografia identificativa (9x13) R 82 / 20

Lloc / Parròquia Puig d'Alaró

Coordenades U.T.M. 481980/482340-4398410/620

Fotografia Aèria: Núm. Full	Núm. Foto	Data	Organisme
P-11	157.925	1979	MOPU



Núm. Registre Cadastral: Full	Polígon	Parcel·la
	1	107

Referències núm. Inventari Jaciment	IMPP	PIC	Altres
1/1			

Mapa terme municipal



Plànol topogràfic (1:5.000) o (1:10.000) 670 (3-4)





Jaciment

1/2

GOVERN BALEARCONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACIÓ
I ESPORTSDIRECCIÓ GENERAL DE CULTURA
SERVEI DE PATRIMONI


Localització

Illa Mallorca

Municipi

Alaró

Fotografia identificativa (9×13) R 84 / 17



Lloc / Parròquia Son Fiol

Coordenades U.T.M. 481750/810-4392170/360

Fotografia Aèria: Núm. Full	Núm. Foto	Data	Organisme
P-13	158.037	1979	MOPU


Núm. Registre Cadastral: Full	Polígon	Parcel·la
	4	219

Referències núm. Inventari Jaciment	IMPP	PIC	Altres
1/2			

Mapa terme municipal



Plànol topogràfic (1:5.000) o (1:10.000) 670 (4-4)





GOVERN BALEAR
CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACIÓ
I ESPORTS
DIRECCIÓ GENERAL DE CULTURA
SERVEI DE PATRIMONI

Localització

Illa **Mallorca**

Municipi

AlaróLloc / Parròquia **Son Sard**Coordenades U.T.M. **482450-4392160**

Fotografia Aèria: Núm. Full	Núm. Foto	Data	Organisme
P-13	158.037	1979	MOPU

Núm. Registre Cadastral: Full	Polígon	Parcel·la
	4	374



Referències núm. Inventari Jaciment IMPP PIC Altres

1/3

Mapa terme municipal



Fotografia identificativa (9x13)

R. & S. - 13APlànol topogràfic (1:5.000) o (1:10.000) **670(4-4)**



Jaciment

1/4

GOVERN BALEAR
CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACIÓ
I ESPORTS
DIRECCIÓ GENERAL DE CULTURA
SERVEI DE PATRIMONI

Localització

Illa **Mallorca**

Municipi

AlaróLloc / Parròquia **Son Palou**Coordenades U.T.M. **482630-4393120/482530-4393060**

Fotografia Aèria: Núm. Full	Núm. Foto	Data	Organisme
P-13	158.037	1979	MOPU


Núm. Registre Cadastral: Full	Polígon	Parcel·la
	4	343,344

Referències núm. Inventari Jaciment	IMPP	PIC	Altres
1/4	0025		

Mapa terme municipal



Fotografia identificativa (9x13)

885-16APlànol topogràfic (1:5.000) o (1:10.000) **670 (4-4)**



GOVERN BALEAR

CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACIÓ
I ESPORTS

DIRECCIÓ GENERAL DE CULTURA
SERVEI DE PATRIMONI


Localització

Illa **Mallorca**

Municipi
Alaró

Fotografia identificativa (9x13)

R 85-18A



Lloc / Parròquia **Ses Artigues**

Coordenades U.T.M. **481220-4396270**

Fotografia Aèria: Núm. Full **P-11** Núm. Foto **157.925** Data **1979** Organisme **MOPU**


Núm. Registre Cadastral: Full **1** Polígon **41**

Referències núm. Inventari Jaciment **1/5** IMPP **PIC** Altres

Mapa terme municipal



Plànol topogràfic (1:5.000) o (1:10.000) **670 (3-4)**





GOVERN BALEAR
CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACIÓ
I ESPORTS
DIRECCIÓ GENERAL DE CULTURA
SERVEI DE PATRIMONI


Localització

Illa **Mallorca**

Municipi
Alaró

Fotografia identificativa (9x13)

R.85-22A



Lloc / Parròquia **Ses Artigues**


Coordenades U.T.M. 481190-4396280

Fotografia Aèria: Núm. Full	Núm. Foto	Data	Organisme
P-11	157.925	1979	MOPU


Núm. Registre Cadastral: Full	Polígon	Parcel·la
	1	41

Referències núm. Inventari Jaciment	IMPP	PIC	Altres
1/6			

Mapa terme municipal



Plànol topogràfic (1:5.000) o (1:10.000) 670 (3-4)





GOVERN BALEAR
CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACIÓ
I ESPORTS
DIRECCIÓ GENERAL DE CULTURA
SERVEI DE PATRIMONI

Jaciment Cova de sa Ponteta

1/7

Localització

Illa **Mallorca**

Municipi

Alaró

Fotografia identificativa (9x13)

R. 85-21A



Lloc / Parròquia **Ses Artigues**

Coordenades U.T.M. 480920-4396110

Fotografia Aèria: Núm. Full	Núm. Foto	Data	Organisme
P-11	157.925	1979	MOPU

Núm. Registre Cadastral: Full	Polígon	Parcel·la
	1	41


Referències núm. Inventari Jaciment	IMPP	PIC	Altres
-------------------------------------	------	-----	--------

1/7

Mapa terme municipal



Plànol topogràfic (1:5.000) o (1:10.000) 670 (3-4)





GOVERN BALEAR
CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACIÓ
I ESPORTS
DIRECCIÓ GENERAL DE CULTURA
SERVEI DE PATRIMONI

Jaciment Sa Font
1/8


Localització

Illa **Mallorca**

Municipi

Alaró

Fotografia identificativa (9x13)
P. 85-25A



Lloc / Parròquia **Sa Font d'es Jardí**

Coordenades U.T.M. 481330-4396020

Fotografia Aèria: Núm. Full P-12	Núm. Foto 157.980	Data 1979	Organisme MOPU
-------------------------------------	----------------------	--------------	-------------------


Núm. Registre Cadastral: Full	Polígon 1	Parcel·la 25
-------------------------------	--------------	-----------------

Referències núm. Inventari Jaciment	IMPP	PIC	Altres
1/8			

Mapa terme municipal



Plànol topogràfic (1:5.000) o (1:10.000) 670(3-4)





1/9


GOVERN BALEAR
CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACIÓ
I ESPORTS
DIRECCIÓ GENERAL DE CULTURA
SERVEI DE PATRIMONI

Localització

Illa **Mallorca**Municipi
Alaró

Fotografia identificativa (9x13)

R. 86 - 1

Lloc / Parròquia **Ses Artigues**

Coordenades U.T.M. 480660-4396310

Fotografia Aèria: Núm. Full	Núm. Foto	Data	Organisme
P-11	157.925	1979	MOPU


Núm. Registre Cadastral: Full	Polígon	Parcel·la
	1	42

Referències núm. Inventari Jaciment	IMPP	PIC	Altres
1/9			

Mapa terme municipal



Plànol topogràfic (1:5.000) o (1:10.000) 670 (3-4)





Jaciment Ca na Papi
1/10

GOVERN BALEAR
CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACIÓ
I ESPORTS
DIRECCIÓ GENERAL DE CULTURA
SERVEI DE PATRIMONI


Localització

Illa Mallorca

Municipi

Alaró

Fotografia identificativa (9x13)



Lloc / Parròquia Fara


Coordenades U.T.M. 481590-4395610

Fotografia Aèria: Núm. Full P-12 Núm. Foto 157.980 Data 1979 Organisme MOPU


Núm. Registre Cadastral: Full Polígon urbano Parcel·la

Referències núm. Inventari Jaciment IMPP PIC Altres
1/10

Mapa terme municipal



Plànol topogràfic (1:5.000) o (1:10.000) 670 (4-4)





GOVERN BALEAR
CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACIÓ
I ESPORTS
DIRECCIÓ GENERAL DE CULTURA
SERVEI DE PATRIMONI


Localització

Illa **Mallorca**

Municipi
Alaró

Fotografia identificativa (9x13)

R 86-7



Lloc / Parròquia Son Tugores

Coordenades U.T.M. 482025-4395580

Fotografia Aèria: Núm. Full	Núm. Foto	Data	Organisme
P-12	157.980	1979	MOPU


Núm. Registre Cadastral: Full	Polígon	Parcel·la
		casc urbà

Referències núm. Inventari Jaciment	IMPP	PIC	Altres
1/11			

Mapa terme municipal



Plànol topogràfic (1:5.000) o (1:10.000) 670(4-4)





Jaciment

B


1/12

GOVERN BALEAR
CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACIÓ
I ESPORTS
DIRECCIÓ GENERAL DE CULTURA
SERVEI DE PATRIMONI

Localització

Illa **Mallorca**

Municipi


AlaróFotografia identificativa (9x13) **R.86/10**Lloc / Parròquia **Son Berní**Coordenades U.T.M. **482340-4395600**

Fotografia Aèria: Núm. Full	Núm. Foto	Data	Organisme
P-12	157.980	1979	MOPU

Núm. Registre Cadastral: Full	Polígon	Parcel·la
	caso urbà	

Referències núm. Inventari Jaciment	IMPP	PIC	Altres
1/12			

Mapa terme municipal

Plànol topogràfic (1:5.000) o (1:10.000) **670(4-4)**



GOVERN BALEAR
CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACIÓ
I ESPORTS
DIRECCIÓ GENERAL DE CULTURA
SERVEI DE PATRIMONI

Localització

Illa **Mallorca**

Municipi

AlaróLloc / Parròquia **Sò N' Ibert**Coordenades U.T.M. **482640-4395560**

Fotografia Aèria: Núm. Full	Núm. Foto	Data	Organisme
P-12	157.982	1979	MOPU


Núm. Registre Cadastral: Full	Polígon	Parcel·la
	caso	urbà

Referències núm. Inventari Jaciment	IMPP	PIC	Altres
1/13			

Mapa terme municipal



Fotografia identificativa (9x13)

Plànol topogràfic (1:5.000) o (1:10.000) **670 (4-4)**





GOVERN BALEAR
CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACIÓ
I ESPORTS
DIRECCIÓ GENERAL DE CULTURA
SERVEI DE PATRIMONI

Localització

Illa **Mallorca**

Municipi
Alaró

Fotografia identificativa (9x13)

R.86-13



Lloc / Parròquia **El Molinàs**

Coordenades U.T.M. **482720-4395500**


Fotografia Aèria: Núm. Full	Núm. Foto	Data	Organisme
P-12	157.982	1979	MOPU

Núm. Registre Cadastral: Full	Polígon	Parcel·la
	caso urbà	


Referències núm. Inventari Jaciment	IMPP	PIC	Altres
-------------------------------------	------	-----	--------

1/14

Mapa terme municipal



Plànol topogràfic (1:5.000) o (1:10.000) **670 (4-4)**





GOVERN BALEAR
CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACIÓ
I ESPORTS
DIRECCIÓ GENERAL DE CULTURA
SERVEI DE PATRIMONI

Localització

Illa **Mallorca**

Municipi

Alaró

Lloc / Parròquia **Son Bieló**

Coordenades U.T.M. **481830-4395540**

Fotografia Aèria: Núm. Full	Núm. Foto	Data	Organisme
P-12	157.980	1979	MOPU

Núm. Registre Cadastral: Full	Polígon	Parcel·la
	Casc urbà	

Referències núm. Inventari Jaciment	IMPP	PIC	Altres
1/15			

Mapa terme municipal




Jaciment **Son Bieló**


1/15

Fotografia identificativa (9x13)

11-86-16



Plànol topogràfic (1:5,000) o (1:10.000) **670 (4-4)**





GOVERN BALEAR
CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACIÓ
I ESPORTS
DIRECCIÓ GENERAL DE CULTURA
SERVEI DE PATRIMONI

Localització

Illa **Mallorca**

Municipi


AlaróLloc / Parròquia **Son Borràs**Coordenades U.T.M. **481710-4395630**

Fotografia Aèria: Núm. Full	Núm. Foto	Data	Organisme
P-12	157.980	1979	MOPU


Núm. Registre Cadastral: Full	Polígon	Parcel·la
	Casc urbà	

Referències núm. Inventari Jaciment	IMPP	PIC	Altres
1/16			

Mapa terme municipal



Fotografia identificativa (9x13)

B.86-18Plànol topogràfic (1:5.000) o (1:10.000) **670 (4-4)**



GOVERN BALEAR

CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACIÓ
I ESPORTS
DIRECCIÓ GENERAL DE CULTURA
SERVEI DE PATRIMONI


Localització

Illa **Mallorca**

Municipi

Alaró

Fotografia identificativa (9x13)



R. 66-13

Lloc / Parròquia **Son Vidal**

Coordenades U.T.M. **481890-4395420**

Fotografia Aèria: Núm. Full	Núm. Foto	Data	Organisme
P-12	157.980	1979	MOPU


Núm. Registre Cadastral: Full	Polígon	Parcel·la
	Caso urbà	

Referències núm. Inventari Jaciment	IMPP	PIC	Altres
1/17			

Mapa terme municipal



Plànol topogràfic (1:5.000) o (1:10.000) **670(4-4)**





GOVERN BALEAR
CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACIÓ
I ESPORTS
DIRECCIÓ GENERAL DE CULTURA
SERVEI DE PATRIMONI

Localització

Illa Mallorca

Municipi

Alaró

Lloc / Parròquia So N'Antelm


Coordenades U.T.M. 481960-4392480

Fotografia Aèria: Núm. Full	Núm. Foto	Data	Organisme
P-13	158.037	1979	MOPU

Núm. Registre Cadastral: Full	Polígon	Parcel·la
	4	279

Referències núm. Inventari Jaciment	IMPP	PIC	Altres
1/18	0014		


Mapa terme municipal




Jaciment Es Claperots
1/18

Fotografia identificativa (9x13)

R. 870-211



Plànol topogràfic (1:5.000) o (1:10.000) 670 (4-4)





GOVERN BALEAR
CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACIÓ
I ESPORTS
DIRECCIÓ GENERAL DE CULTURA
SERVEI DE PATRIMONI

Localització


Illa **Mallorca**

Municipi

Alaró

Fotografia identificativa (9×13)

R. 86-23

Lloc / Parròquia **So N'Antelm**

Coordenades U.T.M. 482000-4392580

Fotografia Aèria: Núm. Full	Núm. Foto	Data	Organisme
P-13	158.037	1979	MOPU


Núm. Registre Cadastral: Full	Polígon	Parcel·la
	4	279a

Referències núm. Inventari Jaciment	IMPP	PIC	Altres
1/19	0016		

Mapa terme municipal



Plànol topogràfic (1:5.000) o (1:10.000) 670 (4-4)





Jaciment Es Claperots
1/20

GOVERN BALEAR
CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACIÓ
I ESPORTS
DIRECCIÓ GENERAL DE CULTURA
SERVEI DE PATRIMONI

Localització
Illa Mallorca
Municipi Alaró

Fotografia identificativa (9×13)

Lloc / Parròquia **So N'Antelm**

Coordenades U.T.M.

Fotografia Aèria: Núm. Full Núm. Foto Data Organisme

Núm. Registre Cadastral: Full Polígon Parcel·la

Referències núm. Inventari Jaciment IMPP PIC Altres
1/20 0015

Mapa terme municipal



Plànol topogràfic (1:5.000) o (1:10.000) **670 (4-4)**



GOVERN BALEAR
CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACIÓ
I ESPORTS
DIRECCIÓ GENERAL DE CULTURA
SERVEI DE PATRIMONI

Localització

Illa **Mallorca**Municipi
Alaró

Fotografia identificativa (9×13)

Q.86-24



Lloc / Parròquia

So N'Antelm


Coordenades U.T.M. 482140/210-4392410/440

Fotografia Aèria: Núm. Full	Núm. Foto	Data	Organisme
P-13	158.037	1979	MOPU

Núm. Registre Cadastral: Full	Polígon	Parcel·la
	4	219m

Referències núm. Inventari Jaciment	IMPP	PIC	Altres
1/21			

Mapa terme municipal

Plànol topogràfic (1:5.000) o (1:10.000) **670 (4-4)**



GOVERN BALEAR

CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACIÓ
I ESPORTS

DIRECCIÓ GENERAL DE CULTURA
SERVEI DE PATRIMONI

Localització

Illa **Mallorca**

Municipi

Alaró

Fotografia identificativa (9x13)

R.56-28



Lloc / Parròquia **So N'Antelm**

Coordenades U.T.M. **482430-4392410**

Fotografia Aèria: Núm. Full	Núm. Foto	Data	Organisme
P-13	158.037	1979	MOPU


Núm. Registre Cadastral: Full	Polígon	Parcel·la
	4	279

Referències núm. Inventari Jaciment	IMPP	PIC	Altres
1/22			

Mapa terme municipal



Plànol topogràfic (1:5.000) o (1:10.000) **670(4-4)**





Jaciment Son Palou
1/23

GOVERN BALEAR
CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACIÓ
I ESPORTS
DIRECCIÓ GENERAL DE CULTURA
SERVEI DE PATRIMONI


Localització

Illa Mallorca

Municipi
Alaró

Fotografia identificativa (9x13)

R. 87-2



Lloc / Parròquia
Son Palou

Coordenades U.T.M. 482510-4392670

Fotografia Aèria: Núm. Full	Núm. Foto	Data	Organisme
P-13	158.037	1979	MOPU


Núm. Registre Cadastral: Full	Polígon	Parcel·la
	4	356

Referències núm. Inventari Jaciment	IMPP	PIC	Altres
1/23			

Mapa terme municipal



Plànol topogràfic (1:5.000) o (1:10.000) 670 (4-4)





GOVERN BALEAR

CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACIÓ
I ESPORTSDIRECCIÓ GENERAL DE CULTURA
SERVEI DE PATRIMONI

Localització

Illa Mallorca

Municipi
Alaró

Fotografia identificativa (9×13)

9.82-9



Lloc / Parròquia Son Fonoll

Coordenades U.T.M. 483180/240-4392410/540

Fotografia Aèria: Núm. Full	Núm. Foto	Data	Organisme
P-13	158.037	1979	MOPU


Núm. Registre Cadastral: Full	Polígon	Parcel·la
	4	322

Referències núm. Inventari Jaciment	IMPP	PIC	Altres
1/24			

Mapa terme municipal



Plànol topogràfic (1:5.000) o (1:10.000) 670 (4-4)






GOVERN BALEAR
CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACIÓ
I ESPORTS
DIRECCIÓ GENERAL DE CULTURA
SERVEI DE PATRIMONI

Localització

Illa **Mallorca**Municipi
Alaró

Fotografia identificativa (9x13)

R.57-7

Lloc / Parròquia **Son Palou**

Coordenades U.T.M. 482960/483090-4392310/435

Fotografia Aèria: Núm. Full	Núm. Foto	Data	Organisme
P-13	158.037	1979	MOPU


Núm. Registre Cadastral: Full	Polígon	Parcel·la
	4	300,296,295,294

Referències núm. Inventari Jaciment	IMPP	PIC	Altres
1/25	0026		

Mapa terme municipal



Plànol topogràfic (1:5.000) o (1:10.000) 670 (4-4)





GOVERN BALEAR

CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACIÓ

I ESPORTS

DIRECCIÓ GENERAL DE CULTURA

SERVEI DE PATRIMONI

Localització

Illa Mallorca

Municipi

Alaró

Fotografia identificativa (9x13) 7.87-8



Lloc / Parròquia Son Perot

Coordenades U.T.M. 483240/350-4392740/850

Fotografia Aèria: Núm. Full	Núm. Foto	Data	Organisme
P-13	158.037	1979	MOPU


Núm. Registre Cadastral: Full	Polígon	Parcel·la
	4	324

Referències núm. Inventari Jaciment	IMPP	PIC	Altres
1/26	0031		

Mapa terme municipal



Plànol topogràfic (1:5.000) o (1:10.000) 670 (4-4)





GOVERN BALEAR
CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACIÓ
I ESPORTS
DIRECCIÓ GENERAL DE CULTURA
SERVEI DE PATRIMONI

Jaciment Data d'entrada
1/27

Localització

Illa


Mallorca

Municipi

Alaró

Fotografia identificativa (9x13)

B. 90-23



Lloc / Parròquia Es Puig


Coordenades U.T.M. 4.393.150 / 483.200

Fotografia Aèria: Núm. Full	Núm. Foto	Data	Organisme
P-13	158-037		


Núm. Registre Cadastral: Full	Polígon	Parcel·la
	4	317

Referències núm. Inventari Jaciment	IMPP	PIC	Altres
1/27	0011		

Mapa terme municipal



Plànol topogràfic (1:5.000) o (1:10.000) 670 (4-4)





Jaciment Son Forteza
1/28


GOVERN BALEAR
CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACIÓ
I ESPORTS
DIRECCIÓ GENERAL DE CULTURA
SERVEI DE PATRIMONI

Localització

Illa **Mallorca**

Municipi
Alaró

Fotografia identificativa (9x13) R. 87-10



Lloc / Parròquia **Son Forteza**

Coordenades U.T.M. 483070/260-4395270/440

Fotografia Aèria: Núm. Full	Núm. Foto	Data	Organisme
P-12	157982	1979	MOPII


Núm. Registre Cadastral: Full	Polígon	Parcel·la
	3	151 h.n.1

Referències núm. Inventari Jaciment	IMPP	PIC	Altres
1/28			

Mapa terme municipal



Plànol topogràfic (1:5.000) o (1:10.000) 670 (4-4)



Jaciment ^{Es Bosquets}

1/29

GOVERN BALEAR
CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACIÓ
I ESPORTS
DIRECCIÓ GENERAL DE CULTURA
SERVEI DE PATRIMONI

Localització

Illa **Mallorca**Municipi
Alaró

Fotografia identificativa (9×13)

Lloc / Parròquia **Son Perot**

Coordenades U.T.M.

Fotografia Aèria: Núm. Full Núm. Foto Data Organisme

Núm. Registre Cadastral: Full Polígon Parcel·la

Referències núm. Inventari Jaciment IMPP PIC Altres

1/29 0030

Mapa terme municipal



Plànol topogràfic (1:5.000) o (1:10.000) 670 (4-4)

**GOVERN BALEAR****CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACIÓ
I ESPORTS****DIRECCIÓ GENERAL DE CULTURA
SERVEI DE PATRIMONI****Localització****Illa **Mallorca******Municipi
Alaró****Fotografia identificativa (9×13)**


R 87-12

**Lloc / Parròquia** **Son Perot****Coordenades U.T.M.** **483450-4392840**

Fotografia Aèria: Núm. Full	Núm. Foto	Data	Organisme
P-13	158.037	1979	MOPU

Núm. Registre Cadastral: Full	Polígon	Parcel·la
	4	324

Referències núm. Inventari Jaciment	IMPP	PIC	Altres
1/30	0029		

Mapa terme municipal**Plànol topogràfic (1:5.000) o (1:10.000) 670 (4-4)**



GOVERN BALEAR
CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACIÓ
I ESPORTS
DIRECCIÓ GENERAL DE CULTURA
SERVEI DE PATRIMONI

Localització

Illa **Mallorca**

Municipi
Alaró

Fotografia identificativa (9×13)

Lloc / Parròquia

Son Perot


Coordenades U.T.M.

Fotografia Aèria: Núm. Full Núm. Foto Data Organisme

Núm. Registre Cadastral: Full Polígon Parcel·la

Referències núm. Inventari Jaciment IMPP PIC Altres
1/31 0028

Mapa terme municipal




Plànol topogràfic (1:5.000) o (1:10.000) **670 (4 - 4)**

**GOVERN BALEAR****CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACIÓ
I ESPORTS****DIRECCIÓ GENERAL DE CULTURA
SERVEI DE PATRIMONI**

Localització

Illa **Mallorca**Municipi
Alaró

Fotografia identificativa (9x13) R.88-5



Lloc / Parròquia

Sa Teulera Vella

Coordenades U.T.M. 481340-4394350

Fotografia Aèria: Núm. Full	Núm. Foto	Data	Organisme
P-12	157.980	1979	MOPU

Núm. Registre Cadastral: Full	Polígon	Parcel·la
	1	295b


Referències núm. Inventari Jaciment	IMPP	PIC	Altres
-------------------------------------	------	-----	--------

1/33

Mapa terme municipal



Plànol topogràfic (1:5.000) o (1:10.000) 670 (4-4)



GOVERN BALEAR
CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACIÓ
I ESPORTS
DIRECCIÓ GENERAL DE CULTURA
SERVEI DE PATRIMONI

Localització

Illa

Mallorca

Municipi

Alaró

Fotografia identificativa (9×13)

Lloc / Parròquia Son Fiol

Coordenades U.T.M.

Fotografia Aèria: Núm. Full Núm. Foto Data Organisme


Núm. Registre Cadastral: Full Polígon Parcel·la

Referències núm. Inventari	Jaciment	IMPP	PIC	Altres
1/34		0020		

Mapa terme municipal




Plànol topogràfic (1:5.000) o (1:10.000) 670(4-4)

**GOVERN BALEAR****CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACIÓ
I ESPORTS****DIRECCIÓ GENERAL DE CULTURA
SERVEI DE PATRIMONI****Localització****Illa Mallorca****Municipi
Alaró****Fotografia identificativa (9×13)****Lloc / Parròquia** **Sa Bastida****Coordenades U.T.M.** **480670-4396180**

Fotografia Aèria: Núm. Full	Núm. Foto	Data	Organisme
P-11	157.925	1979	MOPU

Núm. Registre Cadastral: Full	Polígon	Parcel·la
	1	20

Referències núm. Inventari Jaciment	IMPP	PIC	Altres
1/35	0004		

Mapa terme municipal**Plànol topogràfic (1:5.000) o (1:10.000)** **670(2-4)**

**GOVERN BALEAR**CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACIÓ
I ESPORTSDIRECCIÓ GENERAL DE CULTURA
SERVEI DE PATRIMONI

Localització

Illa **Mallorca**Municipi
Alaró

Fotografia identificativa (9×13)


Lloc / Parròquia **Sa Bastida**Coordenades U.T.M. **481000-4395700**

Fotografia Aèria: Núm. Full	Núm. Foto	Data	Organisme
P-12	157980	1979	MOPU

Núm. Registre Cadastral: Full	Polígon	Parcel·la
	1	20

Referències núm. Inventari	Jaciment	IMPP	PIC	Altres
1/36				

Mapa terme municipal

Plànol topogràfic (1:5.000) o (1:10.000) **670(3-4)**



GOVERN BALEAR

CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACIÓ
I ESPORTS

DIRECCIÓ GENERAL DE CULTURA
SERVEI DE PATRIMONI

Localització

Illa Mallorca

Municipi

Alaró

Fotografia identificativa (9×13)

Lloc / Parròquia Son Borràs


Coordenades U.T.M.

Fotografia Aèria: Núm. Full Núm. Foto Data Organisme

Núm. Registre Cadastral: Full Polígon Parcel·la

Referències núm. Inventari Jaciment IMPP PIC Altres
1/37 0018

Mapa terme municipal



Plànol topogràfic (1:5.000) o (1:10.000) 67014-45

GOVERN BALEAR
CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACIÓ
I ESPORTS
DIRECCIÓ GENERAL DE CULTURA
SERVEI DE PATRIMONI

Localització

Illa **Mallorca**

Municipi

Alaró

Fotografia identificativa (9×13)

Lloc / Parròquia **Son Ferrer**

Coordenades U.T.M.


Fotografia Aèria: Núm. Full Núm. Foto Data Organisme

Núm. Registre Cadastral: Full Polígon Parcel·la

Referències núm. Inventari Jaciment IMPP PIC Altres

1/38 0019

Mapa terme municipal

Plànol topogràfic (1:5.000) o (1:10.000) **67011-04**



Jaciment 1/39

GOVERN BALEAR

CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACIÓ
I ESPORTS

DIRECCIO GENERAL DE CULTURA
SERVEI DE PATRIMONI

Localització

Illa **Mallorca**

Municipi

Alaró

Fotografia identificativa (9x13) 2.68-14

Lloc / Parròquia **Son Sant Joan**

Coordenades U.T.M. 482070/120-4394790/910

Fotografia Aèria: Núm. Full	Núm. Foto	Data	Organisme
P-12	157.982	1979	MOPU



Núm. Registre Cadastral: Full	Polígon	Parcel·la
	4	548

Referències núm. Inventari Jaciment	IMPP	PIC	Altres
1/39			

Mapa terme municipal



Plànol topogràfic (1:5.000) o (1:10.000) 670(4-4)



GOVERN BALEAR
CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACIÓ
I ESPORTS
DIRECCIÓ GENERAL DE CULTURA
SERVEI DE PATRIMONI

Localització

Illa **Mallorca**

Municipi

Alaró

Fotografia identificativa (9×13)

Lloc / Parròquia **Es Rafal**

Coordenades U.T.M.

Fotografia Aèria: Núm. Full Núm. Foto Data Organisme


Núm. Registre Cadastral: Full Polígon Parcel·la

Referències núm. Inventari Jaciment IMPP PIC Altres

1/40

0012

Mapa terme municipal



Plànol topogràfic (1:5.000) o (1:10.000) 671 (3-1)



Jaciment Puig de s'Apit
1/41

GOVERN BALEAR
CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACIÓ
I ESPORTS
DIRECCIÓ GENERAL DE CULTURA
SERVEI DE PATRIMONI

Localització

Illa **Mallorca**

Municipi

Alaró

Fotografia identificativa (9x13) R.88-67



Lloc / Parròquia **Banyols**

Coordenades U.T.M. 482970-4393990

Fotografia Aèria: Núm. Full P-12	Núm. Foto 157.982	Data 1979	Organisme MOPU
-------------------------------------	----------------------	--------------	-------------------


Núm. Registre Cadastral: Full	Polígon 4	Parcel·la 406
-------------------------------	--------------	------------------

Referències núm. Inventari Jaciment 1/41	IMPP 0002	PIC	Altres
---	--------------	-----	--------

Mapa terme municipal



Plànol topogràfic (1:5.000) o (1:10.000) 670(4-4)





GOVERN BALEAR
CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACIÓ
I ESPORTS
DIRECCIÓ GENERAL DE CULTURA
SERVEI DE PATRIMONI

Localització

Illa **Mallorca**

Fotografia identificativa (9x13) R.88-20


Lloc / Parròquia **Ca'n Cabrit**Coordenades U.T.M. **484090-439368**Fotografia Aèria: Núm. Full **P-12** Núm. **157**

Núm. Registre Cadastral: Full


Referències núm. Inventari Jaciment

1/42

Mapa terme municipal



o (1:10.000) 670(4-4)





GOVERN BALEAR
CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACIÓ
I ESPORTS
DIRECCIÓ GENERAL DE CULTURA
SERVEI DE PATRIMONI

Localització

Illa **Mallorca**

Municipi

Alaró

Fotografia identificativa (9×13) R. 88-22

Lloc / Parròquia **Ca'n Cabrit**


Coordenades U.T.M. 483970/484090-4393870/930

Fotografia Aèria: Núm. Full	Núm. Foto	Data	Organisme
P-12	157.982	1979	MOPU


Núm. Registre Cadastral: Full	Polígon	Parcel·la
	3	129

Referències núm. Inventari Jaciment	IMPP	PIC	Altres
1/43	0006		

Mapa terme municipal



Plànol topogràfic (1:5.000) o (1:10.000) 670(4-4)





GOVERN BALEAR
CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACIÓ
I ESPORTS
DIRECCIÓ GENERAL DE CULTURA
SERVEI DE PATRIMONI

Localització

Illa **Mallorca**Municipi
Alaró

Fotografia identificativa (9×13)

Lloc / Parròquia **Son Pere Antoni**

Coordenades U.T.M.

Fotografia Aèria: Núm. Full Núm. Foto Data Organisme

Núm. Registre Cadastral: Full Polígon Parcel·la

Referències núm. Inventari Jaciment IMPP PIC Altres

1/44

0027

Mapa terme municipal



Plànol topogràfic (1:5.000) o (1:10.000)

**GOVERN BALEAR****CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACIÓ
I ESPORTS****DIRECCIÓ GENERAL DE CULTURA
SERVEI DE PATRIMONI**

Localització

Illa **Mallorca**

Municipi

Alaró

Fotografia identificativa (9×13)

Lloc / Parròquia **Ca'n Sec**

Coordenades U.T.M.

Fotografia Aèria: Núm. Full Núm. Foto Data Organisme

Núm. Registre Cadastral: Full Polígon Parcel·la

Referències núm. Inventari Jaciment IMPP PIC Altres

1/45

0009

Mapa terme municipal



Plànol topogràfic (1:5.000) o (1:10.000)



1/46

GOVERN BALEAR

CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACIÓ

I ESPORTS

DIRECCIÓ GENERAL DE CULTURA

SERVEI DE PATRIMONI

Localització

Illa **Mallorca**Municipi
Alaró

Fotografia identificativa (9x13) R.89-2

Lloc / Parròquia **Sollerio**

Coordenades U.T.M. 482810-4400350

Fotografia Aèria: Núm. Full	Núm. Foto	Data	Organisme
P-10	157.879	1979	MOPU


Núm. Registre Cadastral: Full	Polígon	Parcel·la
	2	1

Referències núm. Inventari Jaciment	IMPP	PIC	Altres
1/46			

Mapa terme municipal



Plànol topogràfic (1:5.000) o (1:10.000) 670(3-4)





1/47

GOVERN BALEAR

CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACIÓ

I ESPORTS

DIRECCIÓ GENERAL DE CULTURA

SERVEI DE PATRIMONI

Localització

Illa **Mallorca**

Municipi

Alaró

Fotografia identificativa (9×13)

Lloc / Parròquia **Sollerio**

Coordenades U.T.M.

Fotografia Aèria: Núm. Full Núm. Foto Data Organisme

Núm. Registre Cadastral: Full Polígon Parcel·la

Referències núm. Inventari Jaciment IMPP PIC Altres
1/47 0013

Mapa terme municipal


Plànol topogràfic (1:5.000) o (1:10.000) **670 (3-4)**



1/48

GOVERN BALEAR
CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACIÓ
I ESPORTS
DIRECCIÓ GENERAL DE CULTURA
SERVEI DE PATRIMONI

Localització



Illa **Mallorca**Municipi
AlaróFotografia identificativa (9x13) **TI 69-4**Lloc / Parròquia **Son Grau Gran**Coordenades U.T.M. **485140-4397490**

Fotografia Aèria: Núm. Full	Núm. Foto	Data	Organisme
P-11	157.927	1979	MOPU

Núm. Registre Cadastral: Full	Polígon	Parcel·la
	2	54

Referències núm. Inventari Jaciment	IMPP	PIC	Altres
1/48	0021		

Mapa terme municipal

Plànol topogràfic (1:5.000) o (1:10.000) **671(3-1)**



Jaciment

1/49

GOVERN BALEAR
CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACIÓ
I ESPORTS
DIRECCIÓ GENERAL DE CULTURA
SERVEI DE PATRIMONI

Localització

Illa **Mallorca**

Municipi

Alaró

Fotografia identificativa (9×13)

Lloc / Parròquia **Sa Font Figuera**

Coordenades U.T.M.

Fotografia Aèria: Núm. Full Núm. Foto Data Organisme

Núm. Registre Cadastral: Full Polígon Parcel·la

Referències núm. Inventari Jaciment IMPP PIC Altres

1/49

0010

Mapa terme municipal



Plànol topogràfic (1:5.000) o (1:10.000) 670(3-4)



GOVERN BALEAR
CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACIÓ
I ESPORTS
DIRECCIÓ GENERAL DE CULTURA
SERVEI DE PATRIMONI

Localització

Illa **Mallorca**Municipi
Alaró

Fotografia identificativa (9×13)

Lloc / Parròquia **Son Bergues**

Coordenades U.T.M.

Fotografia Aèria: Núm. Full Núm. Foto Data Organisme

Núm. Registre Cadastral: Full Polígon Parcel·la

Referències núm. Inventari	Jaciment	IMPP	PIC	Altres
	1/50	0017		

Mapa terme municipal



Plànol topogràfic (1:5.000) o (1:10.000)



GOVERN BALEAR
CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACIÓ
I ESPORTS
DIRECCIÓ GENERAL DE CULTURA
SERVEI DE PATRIMONI

Localització

Illa **Mallorca**

Municipi

Alaró

Fotografia identificativa (9x13) R. 89 - 8

Lloc / Parròquia **S'Alcadenà**Coordenades U.T.M. **484930-4398230**

Fotografia Aèria: Núm. Full	Núm. Foto	Data	Organisme
P-11	157.927	1979	MOPU


Núm. Registre Cadastral: Full	Polígon	Parcel·la
	2	127

Referències núm. Inventari Jaciment	IMPP	PIC	Altres
1/51	0001		

Mapa terme municipal



Plànol topogràfic (1:5.000) o (1:10.000) 671 (3-1)





Jaciment Sa Pont de Ca'n Xi
1/52


GOVERN BALEAR
CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACIÓ
I ESPORTS
DIRECCIÓ GENERAL DE CULTURA
SERVEI DE PATRIMONI

Localització

Illa **Mallorca**

Municipi
Alaró

Fotografia identificativa (9×13) R 89-17



Lloc / Parròquia **Ca'n Xalet**

Coordenades U.T.M. 484980-4400450

Fotografia Aèria: Núm. Full P-10	Núm. Foto 157.881	Data 1979	Organisme MOPU
-------------------------------------	----------------------	--------------	-------------------

Núm. Registre Cadastral: Full	Polígon 2	Parcel·la 112a
-------------------------------	--------------	-------------------

Referències núm. Inventari Jaciment 1/52	IMPP	PIC	Altres
---	------	-----	--------

Mapa terme municipal



Plànol topogràfic (1:5.000) o (1:10.000) 671(2-1)



**GOVERN BALEAR****CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACIÓ
I ESPORTS****DIRECCIO GENERAL DE CULTURA
SERVEI DE PATRIMONI**

Localització

Illa **Mallorca**

Municipi


AlaróFotografia identificativa (9x13) **K.84-18**Lloc / Parròquia **Son Ordines**Coordenades U.T.M. **485020/140-4400580**

Fotografia Aèria: Núm. Full	Núm. Foto	Data	Organisme
P-10	157.881	1979	MOPU

Núm. Registre Cadastral: Full	Polígon	Parcel·la
	2	112a

Referències núm. Inventari Jaciment	IMPP	PIC	Altres
1/ 3			

Mapa terme municipal

Plànol topogràfic (1:5.000) o (1:10.000) **671 (2-1)**



Jaciment

1/54

GOVERN BALEAR

CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACIÓ
I ESPORTSDIRECCIÓ GENERAL DE CULTURA
SERVEI DE PATRIMONI


Localització

Illa Mallorca

Municipi

Alaró

Fotografia identificativa (9x13) 8.44.22



Lloc / Parròquia Son Ordines

Coordenades U.T.M. 485700/770-4400920/90

Fotografia Aèria: Núm. Full	Núm. Foto	Data	Organisme
P-10	157.881	1979	MOPU


Núm. Registre Cadastral: Full	Polígon	Parcel·la
	2	111

Referències núm. Inventari	Jaciment	IMPP	PIC	Altres
	1/54	0023		

Mapa terme municipal



Plànol topogràfic (1:5.000) o (1:10.000) 671 (2-1)





1/51


GOVERN BALEAR

CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACIÓ
I ESPORTS
DIRECCIÓ GENERAL DE CULTURA
SERVEI DE PATRIMONI

Localització

Illa **Mallorca**Municipi
Alaró

Fotografia identificativa (9x13) P 90-0

Lloc / Parròquia **Son Ordines**

Coordenades U.T.M. 486970-4401990

Fotografia Aèria: Núm. Full	Núm. Foto	Data	Organisme
P-10	157.883	1979	MOPU


Núm. Registre Cadastral: Full	Polígon	Parcel·la
	2	111

Referències núm. Inventari Jaciment	IMPP	PIC	Altres
1/55	0024		

Mapa terme municipal



Plànol topogràfic (1:5.000) o (1:10.000) 671 (2-1)





GOVERN BALEAR

CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACIÓ
I ESPORTS
DIRECCIÓ GENERAL DE CULTURA
SERVEI DE PATRIMONI

Localització

Illa **Mallorca**

Municipi

Alaró

Fotografia identificativa (9x13) **90-12**



Lloc / Parròquia **Son Grau**


Coordenades U.T.M. **484.980 - 4.396.380**

Fotografia Aèria: Núm. Full	Núm. Foto	Data	Organisme
P-11	157.927	1979	MOPU


Núm. Registre Cadastral: Full	Polígon	Parcel·la
	No identificat	

Referències núm. Inventari Jaciment	IMPP	PIC	Altres
1/56	0022		

Mapa terme municipal



Plànol topogràfic (1:5.000) o (1:10.000) **671 (3-1)**





Jaciment Es Gentils

1/57

GOVERN BALEAR
CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACIÓ
I ESPORTS
DIRECCIÓ GENERAL DE CULTURA
SERVEI DE PATRIMONI

Localització

Illa **Mallorca**

Municipi



AlaróLloc / Parròquia **Ca'n Jeroni**Coordenades U.T.M. **486410/60-4396180/220**

Fotografia Aèria: Núm. Full	Núm. Foto	Data	Organisme
P-12	157.984	1979	MOPU

Núm. Registre Cadastral: Full	Polígon	Parcel·la
-------------------------------	---------	-----------

Referències núm. Inventari Jaciment	IMPP	PIC	Altres
1/57	0008		

Mapa terme municipal

Fotografia identificativa (9x13) **157.984**Plànol topogràfic (1:5.000) o (1:10.000) **671(3-1)**



GOVERN BALEAR

CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACIÓ

I ESPORTS

DIRECCIÓ GENERAL DE CULTURA

SERVEI DE PATRIMONI

Localització

Illa **Mallorca**

Municipi

Alaró

Fotografia identificativa (9×13)

Lloc / Parròquia **Ca'n Cladera**

Coordenades U.T.M.


Fotografia Aèria: Núm. Full Núm. Foto Data Organisme

Núm. Registre Cadastral: Full Polígon Parcel·la

Referències núm. Inventari Jaciment IMPP PIC Altres

1/58 0007

Mapa terme municipal



Plànol topogràfic (1:5.000) o (1:10.000)



GOVERN BALEAR
CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACIÓ
I ESPORTS
DIRECCIO GENERAL DE CULTURA
SERVEI DE PATRIMONI

Localització

Illa **Mallorca**

Municipi

Alaró

Fotografia identificativa (9×13)

Lloc / Parròquia **Es Verger**


Coordenades U.T.M.

Fotografia Aèria: Núm. Full	Núm. Foto	Data	Organisme
P-11	157.925		

Núm. Registre Cadastral: Full	Polígon	Parcel·la
-------------------------------	---------	-----------

Referències núm. Inventari	Jaciment	IMPP	PIC	Altres
1/59				

Mapa terme municipal



Plànol topogràfic (1:5.000) o (1:10.000) 670 (3-4)



Jaciment 1/60

GOVERN BALEAR
CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACIÓ
I ESPORTS
DIRECCIÓ GENERAL DE CULTURA
SERVEI DE PATRIMONI

Localització

Illa Mallorca

Municipi

Alaró

Fotografia identificativa (9x13) 291 26



Lloc / Parròquia Banyols


Coordenades U.T.M. 483550/610-4394270/350

Fotografia Aèria: Núm. Full Núm. Foto Data Organisme


Núm. Registre Cadastral: Full Polígon Parcel·la


Referències núm. Inventari Jaciment IMPP PIC Altres
1/60

Mapa terme municipal



Plànol topogràfic (1:5.000) o (1:10.000) 670(4-4)





Localització	
Illa Mallorca	
Municipi Alaró	

Plànol topogràfic (1:5.000) o (1:10.000) 670(4-4)

Coordenades U.T.M.

Fotografia Aèria: Núm.	Full	Núm. Foto	Data	Organisme
------------------------	------	-----------	------	-----------

Núm. Registre Cadastral: Full	Polígon	Parcel·la
-------------------------------	---------	-----------

Referències núm.	Inventari	Jaciment	IMPP	PIC	Altres
1/61			0003		

Mapa terme municipal





Jaciment


1/62

GOVERN BALEAR
CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACIÓ
I ESPORTS
DIRECCIÓ GENERAL DE CULTURA
SERVEI DE PATRIMONI

Localització

Illa **Mallorca**

Municipi



AlaróFotografia identificativa (9x13) **7 93-24**Lloc / Parròquia
Es VergerCoordenades U.T.M. **482.550 - 4.398.000**

Fotografia Aèria: Núm. Full	Núm. Foto	Data	Organisme
B-11	157.925		

Núm. Registre Cadastral: Full	Polígon	Parcel·la
	1	107

Referències núm. Inventari Jaciment	IMPP	PIC	Altres
1/62			

Mapa terme municipal

Plànol topogràfic (1:5.000) o (1:10.000) **670 (3-4)**

PART VII.-

CATÁLOGO DE EDIFICIOS PROTEGIDOS

LLISTAT D'EDIFICIS INCLOSOS AL CATALEG.

- I 01a Església Parroquial.
- I 01b Església Parroquial.
- I 02 Rectoria.
- I 03 Ajuntament.
- I 04 Escola Graduada
- I 05 Posada de Ca'n Xalet.
- I 06 Son Mallol.
- I 07 Posada de S'Olivaret.
- I 08 Torre de l'Electricitat.
- I 09 Son Bieló.
- I 10 Son Guitart.
- I 11 Casa al carrer de Son Palou.
- I 12 Son Sant Joan.
- I 13 Son Manyes.
- I 14 Ca s'Indiano (Ca'n Jaumico). —
- I 15 Sa Bastida.
- I 16 Son Borrás de los d'Amunt.
- I 17 Ca'n Pinoi.
- I 18 Ca'n Simonet.
- I 19 Ca'n De Haro.
- I 20 Son Vidal.
- I 21 Llavador Municipal.
- I 22 Son Mas (antiga Tafona dels Deumes).
- I 23 Antiga Posada de Sollerich.
- I 24 Sistema Hidráulic d'Alaró.
- I 25 Conjunts urbans: camí d'Orient, camí de Lloseta.
- I 26 Conjunts urbans: camí de Consell, c/Vicari Amorós.
- I 27 Conjunts urbans: Los d'Amunt, carrer Pujol.

1

LISTAT D'EDIFICIS SITUATS A SOL NO URBA INCLOSOS INICIALMENT AL
CATALEG

- II 01 Castell d'Alaró.
- II 02 Solleric.
- II 03 Ca'n Xalet.
- II 04 Sa Casa d'Amunt.
- II 05 Son Ordines.
- II 06 S'Hort Nou.
- II 07 Aucadena.
- II 08 Son Cocó.
- II 09 S'Olivaret.
- II 10 Son Penyaflor de Dalt.
- II 11 Son Curt.
- II 12 Son Berga.
- II 13 Son Ginyol.
- II 14 Son Fortessa.
- II 15 Banyols.
- II 16 Es Rafal.
- II 17 Son Grau Nou.
- II 18 Ca's Garrover.
- II 19 Ca'n Jeroni.
- II 20 Ca'n Sec.
- II 21 Ses Artigues.
- II 22 Es Verger.
- II 23 Sa Font.
- II 24 Sa Teulera.
- II 25 Son Fiol.
- II 26 Son Antem.

4

Aquest treball és fruit de la inquietut i sensibilització que, respecte als temes de la protecció i preservació del patrimoni arquitectònic del poble i del terme en general, sentia el consistori d'Alaró, que va posar la seva confiança en nosaltres per a la elaboració d'un catàleg d'edificis a protegir.

Vam començar doncs aquesta tasca, tan important pel que significa d'inici en la recuperació del que el pas del temps i d'algunes "modes" desaprensives havien fet desaparèixer, o havien modificat greument, i que no és més que la imatge mateixa del poble: Una imatge que ens ve donada per la forma de construir, pels materials emprats, per les tipologies més comunes. Aquesta imatge no la construeix un edifici important isolat, ni un grup d'ells, sinó la continuïtat d'edificacions, potser inés humils, però que en conjunt defineixen allò que és l'essència mateixa del conjunt urbà.

Es per això que, a l'hora de pensar en una protecció del casc antic d'Alaró, hem començat per recórrer el poble, casa per casa, qualificant-les una per una, segons el seu estat de conservació i les modificacions que havien pogut patir. Començarem doncs per una protecció de tipus general, que interessa les façanes, les seves tipologies, els materials dels quals estan fetes, per tal de preservar aquelles que ens resten del passat, i recuperar-ne d'altres que han sofert algunes transformacions.

D'aquesta protecció, que podríem dir que es preocupa de la superfície, de la pell, passem a una altra que s'interessa més per l'interior de l'edifici. Es refereix a aquells edificis que tenen una importància quant a tipologia constructiva, i dels quals caldria conservar, no tan sols l'exterior, si més no l'estructura arquitectònica que els configura.



Després, un salt més endavant, quant a protecció: el catàleg. Aquest inclou aquells edificis que gaudeixen, a més d'una empremta urbana important, i d'una importància quant a tipologia, d'uns valors arquitectònics (bé en la integritat de l'edifici, bé en parts d'ell) majors. Cal no tan sols una protecció acurada d'aquests valors, sinó també que aquests edificis siguin coneguts i valorats per tota la gent d'Alaró, com a patrimoni cultural que són del poble. Es per això que aquesta protecció queda reflectida en unes fitxes que ens introdueixen al coneixement d'aquests edificis.

De tots aquests edificis, tan sols adquireix caràcter de protecció integral l'Església Parroquial, que tant per la seva importància com a volum edificat, com per la puresa estilística dels seus elements arquitectònics com per la continuïtat en el seu ús i funcions originàries, permet la tal cosa.

Esperem que aquest treball es contempli com el que vol ser: un inici o aproximació en el que ha de ser una tasca continuada en la recerca i aprofundiment en l'estudi d'Alaró des d'un vessant no solament arquitectònic, si més no social i històric. Aproximació que no es reduirà a l'espai físic del casc antic d'Alaró, sinó que es completarà amb un estudi de les possessions de tot el terme municipal.

JAUME GARCIA I SASTRE

- I 01a Església Parroquial.
- I 01b Església Parroquial.
- I 02 Rectoria.
- I 03 Ajuntament.
- I 04 Escola Graduada
- I 05 Posada de Ca'n Xalet.
- I 06 Son Mallol.
- I 07 Posada de S'Olivaret.
- I 08 Torre de l'Electricitat.
- I 09 Son Bieló.
- I 10 Son Guitart.
- I 11 Casa al carrer de Son Palou.
- I 12 Son Sant Joan.
- I 13 Son Manyes.
- I 14 Ca s'Indiano (Ca'n Jaumico).
- I 15 Sa Bastida.
- I 16 Son Borrás de los d'Amunt.
- I 17 Ca'n Pinol.
- I 18 Ca'n Simonet.
- I 19 Ca'n De Haro.
- I 20 Son Vidal.
- I 21 Llavador Municipal.
- I 22 Son Mas (antiga Tafona dels Deumes).
- I 23 Antiga Posada de Sollerich.
- I 24 Sistema Hidràulic d'Alaró.
- I 25 Conjunts urbans: camí d'Orient, camí de Lloseta.
- I 26 Conjunts urbans: camí de Consell, c/Vicari Amorós.
- I 27 Conjunts urbans: Los d'Amunt, carrer Pujol.



AJUNTAMENT D'ALARO



DENOMINACIO ESGLESIA PARROQUIAL D'ALARO

I 01b

LOCALITZACIO GEOGRAFICA PLAÇA AJUNTAMENT, PLAÇA NOVA

LOCALITZACIO CRONOLOGICA SEGLES XVI al XIX

DESCRIPCIO

Les façanes defineixen grans volums de pedra nua, escasament articulats, que destaquen per la seva magnitud. S'hi obren pocs forats, corresponents a les petites finestres i els portals d'accés.


El portal del carrer Campanar és senzill, potser el més antic, dels segles XVI-XVII, compost per dues pilastres que suporten un llindar.




El portal que dona a la plaça nova resta inacabat, i és de marbre del país (Pudinga), amb brancals convexes.

El portal principal és barroc, amb marbres de colors variats, i amb pilastres cantelludes, de caire italianitzant com el cor interior, que ens recorda les plantes editades al llibre del P. del Pozzo, tan conegudes a l'època.

Bibliografia: Bartomeu Guasp Gelabert "Datos y noticias para la historia de Alaró y su castillo" ; Pau Piferrer i Josep M^a Quadrado "España y sus monumentos. Islas Baleares." ; Gerónimo de Berard "Viaje a las Villas de Mallorca. 1789."

SITUACIO





AJUNTAMENT D'ALARO



DENOMINACIO RECTORIA D'ALARO

I 02

LOCALITZACIO GEOGRAFICA CARRER RECTORIA

LOCALITZACIO CRONOLOGICA SEGLES XVII-XVIII

DESCRIPCIO


De la primera edificació ens resta la façana al carrer, amb un gran portal del tipus protorrenaixentista, del segle XVII, convertit ara en portal forà de l'hort d'accés a la nova edificació, del segle XVIII, (1.760 al rellotge de sol).



A l'actual edificació, de caire més bé rústic i humil (com correspon a una època de grans penúries econòmiques), hi trobem algunes peces reaprofitades de l'antic edifici, com l'actual portal d'accés, antic portalet interior, en pedra de Santanyí, finament llaurada amb formes renaixentistes, del segle XVII.

L'arc de la sala-rebedor, lleugera i incomprensiblement esviaixat, llaurat en pedra viva amb motlluratge clàssic a les pilastres, és també un element translladat de l'antic edifici, com així mateix la porta amb marc i dintell de pedra que dona al pati darrerenc.

Espaiament, la seqüència de façana (al carrer) -pati-edifici-jardí, el més important de la rectoria d'Alaró, ja que l'edifici en sí mateix, de dues plantes, més baixa la segona, de dos aiguavessos, amb forats petits i desordenats a les façanes, que estan recobertes d'un referit relativament recent, i els patis, d'un disseny no gaire acurat (si bé algunes pedres reaprofitades ens criden fortament l'atenció) no gaudeixen d'una qualitat força remarcable.

SITUACIO





AJUNTAMENT D'ALARO



DENOMINACIO AJUNTAMENT D'ALARO

103

LOCALITZACIO GEOGRAFICA PÇA. DE L'AJUNTAMENT, C/ PETIT

LOCALITZACIO CRONOLOGICA SEGLES XIX-XX (1899 i 1937-1949)

DESCRIPCIO

Consta de dos cossos de diferents èpoques. L'edificació que dona al carrer Petit és de finals del segle passat, i va ser abans una vivenda particular, propietat del metge D. Antoni Bauzá Real.


Aquest edifici fou adquirit per l'ajuntament quan, després de la Guerra Civil, es va iniciar la construcció d'un nou edifici consistorial, en substitució de l'antic, que es trobava al bell mig del que ara és la plaça de l'ajuntament.




La façana que dona a aquesta plaça respon a l'estil regionalista que es portava en aquell moment, amb un pòrtic a la planta baixa, planta noble amb balconada, i planta porxes. S'articula aquesta façana amb la del carrer Petit mitjançant una torre, que dona la rèplica, sense competir amb ella, a la torre del campanar.

L'accés principal es produeix per la plaça, per sota del pòrtic. Accedim per un gran arc dovellat, a un gran vestibul, d'on arrenca la gran escala de pedra viva que ens porta a la planta noble, on es troben les oficines i les sales representatives. Des del vestibul, podem accedir així mateix al jardí del darrera, al voltant del qual s'organitzen els volums de l'edifici.

Aquest edifici, si bé no es pot considerar com un element arquitectònic de primer ordre, pel tractament dels materials de les seves façanes, així com per les seves formes, harmonitza força amb el conjunt del poble, constituint-se així en un element a preservar.

SITUACIO





AJUNTAMENT D'ALARO



DENOMINACIO ESCOLA GRADUADA

104

LOCALITZACIO GEOGRAFICA CARRER DE PERE ROSSELLO I OLIVER

LOCALITZACIO CRONOLOGICA 1933-1934

DESCRIPCIO

Fou promoguda la seva construcció pel primer batlle de la República, D. Pere Rosselló i Oliver, l'any 1933, damunt d'uns terrenys que havia adquirit per a tal efecte el consistori anterior. Es va inaugurar el 14 d'abril de 1934.

El projecte fou encarregat a l'arquitecte D. Guillem Forteza i Pinya, que va fer un edifici de distribució clàssica, amb les aules donant a nord i passadissos orientats a sud, amb els nuclis de serveis als extrems (estructura simplificada de la de l'Institut Balear, avui Ramon Llull). La imatge exterior respon a un llenguatge regionalista molt simplificat, tant del gust d'aquest arquitecte.

De l'edificació primerenca en conservem justament les façanes, i l'escala (així com l'estructura portant). La distribució ha canviat sensiblement per mor d'una recent reforma per adequar-la a les noves necessitats.

SITUACIO





AJUNTAMENT D'ALARO



DENOMINACIO POSADA DE CA'N XALET

I 05

LOCALITZACIO GEOGRAFICA PLAÇA DE L'AJUNTAMENT

LOCALITZACIO CRONOLOGICA SEGLES XVII-XVIII

DESCRIPCIO


El que ens resta d'aquest edifici, altra temps un dels més importants de la vila, és gairebé tan sols la façana, que s'estructura en tres alçades i és quasi tota de pedra viva, d'una mamposteria de qualitat.




A la planta baixa, l'accés original, d'arc dovellat, dona a una sala que conserva l'arcada originària, encara que paredada, i l'escala de graons de pedra viva. El pis conserva els forats originals, si bé n'hi ha algun d'afegit. L'acabament és un seguit de columnetes de secció octogonal que aguanten el voladiu, als porxes.

Es molt característic d'aquesta façana la petita tribuna coberta que dona a la planta noble, fent angle amb el gran pany de pedra del mur, i que resol l'entrega de la façana amb l'edificació veïna. S'hi accedeix des d'una gran sala, potser pervivència de l'antiga distribució.

Aquest edifici a sofert sa partió en diferents vivendes, amb importants modificacions en la seva distribució, i a l'exterior, ha estat referida i pintada en part, havent-se modificat així mateix les cobertes.

SITUACIO





AJUNTAMENT D'ALARO



DENOMINACIO SON MALLOI

I 06

LOCALITZACIO GEOGRAFICA PÇA. DE L'AJUNTAMENT, C/ REUGI

LOCALITZACIO CRONOLOGICA SEGLES XVI-XVIII

DESCRIPCIO


Son Malloí era una antiga explotació agrària al bell mig del poble. Estava, altre temps, tota envoltada per un gran hort, avui molt minvat.



Les cases de Son Malloí es componen de tres cossos, dos d'ells contigus, de diferent alçada, on es trobava la vivenda i els magatzems, i un altre cos fent angle amb els altres, on encara avui podem veure, fora d'ús, la tafona on es feia l'oli.

Al primer cos de vivenda, de tres alçades, se situaven les peces principals d'aquesta: el rebedor, amb el gran arc de pedra viva llaurada, i l'escala d'accés al pis, també en pedra viva, i just damunt la sala gran, amb una gran jàssera de fusta al mig que suporta l'envigat. Al costat de la plaça es col·loquen les cambres. D'un recó de la sala arrenca una escala de caragol que ens porta als porxes. Les façanes d'aquest cos tenen els forats alineats verticalment. Es pot situar al segle XVIII.

El cos següent, més baix, puix té tan sols dues alçades, és també més antic (segles XVI-XVII) amb dues cruïlles paral·leles a façana, la primera de les quals, en planta baixa, sembla que va ser una gran sala o espai lliure, on s'obrien portals que portaven a les diferents dependències de la cruïlla del darrere, de manera molt semblant a com s'organitza, avui encara, el molí de Son Vidal.

SITUACIO





AJUNTAMENT D'ALARO



DENOMINACIO POSADA DE S'OLIVARET

107

LOCALITZACIO GEOGRAFICA CARRER MIG, CARRER DE CA'N XALET

LOCALITZACIO CRONOLOGICA SEGLE XVIII, PRIMERA MEITAT DEL XIX

DESCRIPCIO


Aquest edifici, situat al carrer del Mig, cantonada amb el carrer de ca'n Xalet, és un dels més importants i millor conservats del poble. Era la posada de la possessió de S'Olivaret, i encara avui, possessió i posada pertanyen a la mateixa propietat, la família Montaner, de la noblesa illenca.


L'edifici, en la seva configuració actual, es pot situar, cronològicament, a principis del segle XIX, fruit de la reforma d'una edificació anterior, potser de principis del segle XVIII. El desplaçament de l'accés cap a un costat, en seria una conseqüència afegint a una façana de tres mòduls, amb l'accés central, tres mòduls més a un costat.

Interiorment, l'edifici s'estructura partint de dues cruïlles paral·leles a la façana principal. Travessant el portal dovellat d'accés, ens trobem la sala-rebedor, amb un arc de pedra viva amb els brancals amb motlluratge de tipus clàssic. A la esquerra d'aquesta sala trobem les cuines i sevels. A la dreta, sales, un corredor que dona a diferents estances, l'arrenc de l'escala que ens porta a la planta noble. L'escala és de pedra de Santanyi i és tancada entre murs des del replà, cosa que és fruit sens dubta d'una reforma posterior a la seva construcció. A la planta noble hi trobem les sales i cambres senyorials, intactes. Una altra escala, damunt de la principal, ens porta als porxes, molt compartimentats.

La façana posterior es senzilla i dona al gran jardí romàntic. A la dreta, una ala de dependències de servei, té damunt una gran terrassa que dona a la planta noble. Es, sens dubta, un conjunt que caldria conservar amb el màxim de cura.

SITUACIO





AJUNTAMENT D'ALARO



DENOMINACIO TORRE DE L'ELECTRICITAT

I 08

LOCALITZACIO GEOGRAFICA C/ CONSTITUCIO.

LOCALITZACIO CRONOLOGICA SEGLE XX (1901)

DESCRIPCIO

La Fàbrica de l'Electricitat d'Alaró, construïda baix el patrocini dels germans Gaspar i Josep Perelló, va ésser inaugurada el setze d'Agost de 1901.



De la que fou la primera fàbrica d'electricitat de Mallorca en resta tan sols el primer còs del funeral, conegut com la "Torre de l'Electricitat". Es compon aquesta edificació de dos murs concèntrics, de forma tronc-piramidal i base octogonal l'exterior, construït de mamposteria i rematat per una cornisa de marés, i troc-cònic, construït amb totxo, l'interior. Entre ambdós es desenrotlla una escala que puja fins el nivell de la cornisa.

Al valor arquitectònic d'aquest element, com a fita característica de la morfologia urbana del poble, s'hi afegeix el seu alt valor històric, com a únic testimoni d'un primerenc esforç industrialitzador en la nostra illa.

Es, per tant, obligada la seva conservació, per la qual cosa qualsevol nova construcció s'haurà de separar un mínim de quatre metres a partir del diàmetre major de la base de la torre.

SITUACIO





AJUNTAMENT D'ALARO



DENOMINACIO	SON BIELLO	109
LOCALITZACIO GEOGRAFICA	CARRER DE SON SITGES	
LOCALITZACIO CRONOLOGICA	SEGLES XIII-XIX	

DESCRIPCIO Son Bieló era un dels molins d'aigua que constituïen el sistema hidràulic d'Alaró, d'origen àrab.

El casal, de dues plantes, té un portal amb llindars de pedra de senzilla ornamentació de tipus clàssic, que dona a una gran sala-rebedor amb un bell arc de pedra viva al mig. Als costats queden les antigues dependències principals, la capella una d'elles, que conserva l'antic altar i té una petita sagristia coberta amb volta d'aresta.

Del fons de la sala rebedor arrenca l'escala, de pedra de Santanyí, que es desenvolupa dins d'un espai propi i ens porta a un replà d'on passam a una gran sala central, a on donen les diferents cambres.



A la part del darrera hi ha una cruïlla afegida on es trobava l'antic molí i d'altres dependències de servei, i que està avui molt malmesa.

La façana principal té una distribució irregular dels forats, a causa del successiu creixement de l'edificació.

Son Bieló és un important conjunt arquitectònic que, malgrat el mal estat de conservació, és encara recuperable.

SITUACIO





AJUNTAMENT D'ALARO



DENOMINACIO SON GUITART

I 10

LOCALITZACIO GEOGRAFICA CARRER DE SON PALOU

LOCALITZACIO CRONOLOGICA SEGLE XVIII

DESCRIPCIO



Aquest edifici és, potser, un dels primers a on queda fixada la tipologia de dues cruïlles, de tres alçades, amb els forats alineats verticalment, amb un eix central remarcat per l'accés (en aquest cas d'arc dovellat amb dovelles estretes i llargues) i la balconera damunt, si bé aquest eix central no ho és respecte del pla de façana, d'on es troba lleugerament desplaçat.

A planta baixa hi trobam l'arc de comunicació entre ambdues cruïlles, amb pilastres de pedra viva picada, amb motlluratge de corbes, d'aire barroc. L'arc es de marès.

L'interior ha estat molt alterat, així com la textura de les façanes, que eren de mamposteria embeguda en morter de calç, tant a la principal com a les posteriors, havent estat eliminat el morter i substituït per morter de portland, deixant la mamposteria en resalt.

SITUACIO





AJUNTAMENT D'ALARO



DENOMINACIO CASA AL CARRER DE SON PALOU

111

LOCALITZACIO GEOGRAFICA CARRER SON PALOU nº 2, 4 y 6

LOCALITZACIO CRONOLOGICA SEGLE XVII

DESCRIPCIO

Es tracta d'un antic casal, potser antiga posada d'alguna possessió important, datable amb molta probabilitat del segle XVII (principis). Actualment l'antic casal es troba partit en tres vivendes, dues de les quals han afegit una planta més a les dues originàries.



L'altra que resta amb l'alçada primerenca, és a on trobam l'antic accés, amb portal adintel·lat d'acurat motlluratge clàssic, un dels millors del poble. Aquest portal dóna accés a una gran peça, que conserva el seu trespol de petits macs de torrent. Al bell mig d'aquesta peça, un gran arc de pedra viva amb un motlluratge als seus brancals del mateix tipus que el del portal d'accés, que suporta a sobre, el mur mitjancer entre les dues cruïlles paral·leles a façana que componen l'edifici.

Tot ell és d'una mamposteria vista de pedra viva, de gran qualitat.

Cal remarcar així mateix l'escala de pujada al pis superior, que arrenca de la sala, amb arribador de pedra, tota ella coberta de nombroses capes de calç.

SITUACIO





AJUNTAMENT D'ALARO



DENOMINACIO SON SANT JOAN

12

LOCALITZACIO GEOGRAFICA CAMI DE SON SANT JOAN

LOCALITZACIO CRONOLOGICA SEGLES XII-XVIII

DESCRIPCIO


Es l'antiga alqueria àrab de Immalasem, que fou donada en feu a Pere Morell per la vescomtessa de Bearn.


S'ha conservat sempre en el seu ús, com a llogaret dedicat a l'explotació agrària de les terres del voltant.

No existeixen unes cases principals, ja que es compona d'un grup de cases més petites, de diferents propietaris a l'actualitat, si bé foren en altre temps d'un sol senyor, que les tenia llogades, juntament amb les terres, a famílies pageses. Algunes d'aquestes cases es veuen d'una major antiguitat. Destaquen aquestes pels seus portals de pedra, i pels llindars de les finestres, de tipologia gòtica, si bé al seu interior són, tanmateix, senzilles i humils.


El que és més important de Son Sant Joan és la pervivència al llarg dels segles del model urbanístic d'assentament rural musulmà, que caldria preservar.

SITUACIO





AJUNTAMENT D'ALARO



DENOMINACIO SON MANYES

I 13

LOCALITZACIO GEOGRAFICA CARRER CAMP ROIG, CARRER MANYOLES

LOCALITZACIO CRONOLOGICA SEGLES XVII-XVIII

DESCRIPCIO

Aquest gran casal va ser, fins fa poc temps, un dels millors d'Alaró.


Del segle XVIII en la seva configuració actual, potser s'aprofità l'arc d'accés, dovellat, d'una edificació anterior.




Entrant pel portal, ens trobem la gran sala-rebedor, amb l'arc típic de pedra al mig. L'escala, a la esquerra, ens portava a la planta pis, on es trobaven les dependències principals.

El conjunt es completa amb el gran jardí de la part posterior, de tipus romàntic. Aferrat a la façana posterior, hi ha un gran aujub, que té l'alçada de la planta baixa, i suporta, damunt, una terrassa amb una pèrgola de pilars de pedra, mirador privilegiat al jardí des de la casa.

Avui la propietat es troba dividida. S'ha obert un nou portal a la façana, que minva la contundència del gran mur de mamposteria. Així mateix, aquesta divisió ha portat, malauradament, a la desaparició d'un element tan característic com podia ser l'escala originària, de fusta, substituïda per una escala nova de terrazzo.

SITUACIO





AJUNTAMENT D'ALARO



DENOMINACIO CA S'INDIANO (CA'N JAUMICO)

114

LOCALITZACIO GEOGRAFICA C/ PONTERRO, C/ SANT ROC

LOCALITZACIO CRONOLOGICA DARRER TERÇ DEL SEGLE XIX


DESCRIPCIO


Aquesta casa té les característiques d'una edificació suburbana, isolada enmig d'un jardí.

Es de planta quadrada, de tres alçades, més una planta semi-soterrani a la part davantera, i porxes davall la teulada a quatre aigües (sense finestres a l'exterior). Les façanes tenen una composició simètrica, i les cantonades es remunquen mitjançant un petit ressalt del mur. La façana principal es distingeix de les altres per un canvi de material (és de pedra arenisca) i perquè la part central s'endarrereix respecte de les dels costats, deixant un pòrtic d'accés en planta baixa, una terrassa coberta a la planta noble i una altra de descoberta al segon pis.

Els espais interiors s'estructuren en tres cruïlles perpendiculars a la façana principal. Son, tots ells, d'una gran qualitat i es troben en un excel·lent estat de conservació. D'entre ells, en destaquem el vetíbul d'accés i l'escala, així com les sales de la cruïlla central de la planta noble.

SITUACIO





AJUNTAMENT D'ALARO



DENOMINACIO SA BASTIDA

I 15

LOCALITZACIO CAMI DE SA BASTIDA
GEOGRAFICA

LOCALITZACIO SEGLE XVIII-XX
CRONOLOGICA


DESCRIPCIO

Aquesta possessió de Los d'Amunt és una de les més antigues edificacions d'Alaró, que, juntament amb la font de Sa Bastida, pren nom d'una fortificació que es va fer al segle XIII, i de la que encara podem trobar les runes, poc més amunt de la dita font.


Al mateix lloc de les cases es pensa que hi hagué l'antiga església de Los d'Amunt, si bé no en resta gairebé res avui en dia.



Les cases mateixes no ens mostren avui res que sigui remarcable arquitectònicament parlant, tan sols la qualitat dels seus murs de pedra viva, i el joc de volums.

A l'interior, ens crida l'atenció l'espai de l'escala de servei, que també dona, per una altra escaleta, a una petita dependència amb un portalet de tipus gòtic, que, a més, té una finestra oberta a un pati interior, que té els llindars llaurats amb formes gens semblants a les que trobem a la resta del poble.



SITUACIO





AJUNTAMENT D'ALARO



DENOMINACIO SON BORRAS DE LOS D'AMUNT

I 16

LOCALITZACIO GEOGRAFICA CARRER DE SON BORRAS

LOCALITZACIO CRONOLOGICA SEGLE XVII

DESCRIPCIO

El primer que ens crida l'atenció d'aquest edifici és la composició simètrica de la seva façana al carrer, que té dues alçades. L'accés principal, al centre, té un bell arc dovellat. Els forats de la planta pis són relativament grans.


L'edifici es compon de dues cruïlles, l'una paral·lela al carrer, l'altra perpendicular a la primera, cap al fons del pati.




La façana al pati té un portal amb llindar de pedra. Tots els murs són de mamposteria, amb llindars de pedra als forats.

A l'interior, cal destacar dues sales a la planta baixa cobertes amb voltes d'arestes, així com l'escala d'accés a la planta pis.

Els forjats interiors han estat refets en formigó, amb vigüetes de fusta de decoració per sota.

SITUACIO





AJUNTAMENT D'ALARO



DENOMINACIO CA'N PINOI

117

LOCALITZACIO
GEOGRAFICA CARRER MIG


LOCALITZACIO
CRONOLOGICA SEGLE XVIII (SEGONA MEITAT)




DESCRIPCIO

Antic casal, de tipologia rural, amb dues cruïlles paral·leles a la façana, i dues alçades. Cal destacar la façana, amb arc d'accés dovellat, i forats amb llindars de pedra. La façana de darrera és del mateix tipus.

A l'interior, és remarcable l'arc de la sala, que suporta el mur entre ambdues cruïlles. Es de pedra viva tot ell, amb motlluratge clàssic als brancals.

SITUACIO





AJUNTAMENT D'ALARO



DENOMINACIO CA'N SIMONET -POSADA DE BANYOLS-

LOCALITZACIO CARRER PONTERRO
GEOGRAFICA

LOCALITZACIO SEGLES XVIII-XIX
CRONOLOGICA

DESCRIPCIO

Aquest casal, un dels més grans del poble, va pertànyer a família Simonet, que eren llogaters de la possessió de Banyols propietaris d'Es Puig i de Son Negre.

A la façana principal, que té tres alçades, hi trobam ci obertures per planta, que s'alineen verticalment, remarcant l' central amb l'accés, d'arc dovellat de mig punt, per damunt del q se situa un balcó. Aquesta façana ha sofert greus modificacio degut a la ubicació d'una entitat bancària a la planta baixa. La faça posterlor, més senzilla, és de mamposteria embeguda amb morter calç, amb els marcs dels forats de pedra viva.



A l'interior, hi trobam, en planta baixa, el típic arc que comuni la cruïlla davantera amb la del darrera, si bé aquí hi trobam una cruï més afegida, de dues alçades tan sols, a la part posterior. A costat de les dues cruïlles del darrera s'hi trobava l'antic celler, qual s'accedia pel costat (avui edificat). Encara es poden veure arcs d'aquest celler, si bé s'ha elevat sensiblement el terra.

A la planta noble, una gran sala-distribuidor, que travessa l dues cruïlles davanteres. Als seus costats s'obren les cambres, tot elles amb antesaes.


Cal resaltar la planta porxes, espai totalment lliure, d'una gr qualitat.

SITUACIO





AJUNTAMENT D'ALARO



DENOMINACIO CA'N DE HARO

I 19

LOCALITZACIO GEOGRAFICA CARRER RECTORIA

LOCALITZACIO CRONOLOGICA SEGLE XVIII

DESCRIPCIO

Es tracta d'un casal vuitcentista, amb un estat regular de conservació, puix ha sofert qualcuna reforma que ha afectat el seu interior i façana de darrera.

L'edifici consta de planta baixa, planta pis i planta porxes, i s'estructura partint de dues cruïlles paral·leles a la façana principal.

En planta baixa, s'obre un gran arc damunt pilastres de motlluratge clàssic, que comunica ambdues cruïlles.

A la planta pis, la casa s'estructura a partir d'una gran sala central, on s'obren les diferents dependències als seus costats. Aquesta sala travessa la casa, de façana a façana, a causa del qual desapareix el mur que separa les dues cruïlles, essent substituït per una jàssera de fusta.

La façana posterior és de mamposteria embeguda amb morter de calç, amb els marcs dels forats de pedra.

La façana davantera, es troba totalment coberta d'un referit ratllat imitant pedra. Cal destacar el portal dovellat de pedra.

SITUACIO



DENOMINACIO SON VIDAL

I 20

LOCALITZACIO GEOGRAFICA CARRER SITGES, CARRER SANT ROC

LOCALITZACIO CRONOLOGICA SEGLES XIII-XVI





DESCRIPCIO



Antic molí, la casa de Son Vidal és una de les tipologies més curioses que hem trobat a la vila. Es compon de tres cruïlles paral·leles a la façana principal. Aquesta és molt senzilla, i en destaca l'arc dovellat de l'accés i una finestreta de tipus gòtic al pis. Del carrer accedim a la primera cruïlla, i ens trobem dins d'un gran espai de doble alçada, d'on arrenquen, una a cada costat, dues escales que ens porten al pis que hi ha sobre de la segona cruïlla (aquest pis avança dins de la primera cruïlla tan sols per un extrem, obrint-se a façana per la finestra gòtica que hem citat). A la segona cruïlla, que com hem dit té dues plantes, hi trobem, a la planta baixa, les dependències de servei, que s'obren a la sala davantera per portals amb llindars de pedra, i a la planta pis, els dormitoris. La tercera cruïlla, on es trobava el molí, s'obre a la segona per un senzill arc de pedra viva, i té tan sols una alçada.

El costat de la casa que dona al carrer de Sant Roc, de dues alçades, s'organitza com a vivenda independent (si bé comunicada amb la resta) i és fruit d'una reforma de finals del segle passat. Allà hi va viure l'ermita Mir.

Els orígens d'aquesta singular construcció es remunten als segles XI-XII, si bé l'edificació pren la seva configuració actual als segles XV-XVI. Es, en resum, un element arquitectònic força singular que cal protegir amb el màxim de cura.

SITUACIO





AJUNTAMENT D'ALARO



DENOMINACIO LLAVADOR MUNICIPAL

121

LOCALITZACIO GEOGRAFICA CARRER PONTERRO

LOCALITZACIO CRONOLOGICA SEGLE XIX

DESCRIPCIO


Aquest llavador reb aigua de la font de Ses Artigues, que arriba canalitzada des del molí de Son Tugores .




L'aigua arriba primer a un safareig, (avui cobert) fet de grans peces de pedra viva. D'aquí, l'aigua passa, a través d'un dels murs del llavador, a la gran plaça, de pedra viva tota ella.

El llavador és tancat per dos dels seus costats amb murs de mamposteria xereca, fent angle recte. Dels altres dos costats, el més curt és obert totalment, mentre que l'altre es tanca per un muret baix i pilastres, dues d'elles de pedra viva (les altres dues van ser afegides en refer-se la coberta amb viguetes ceràmiques.

Aquesta instal·lació està actualment en ús.

SITUACIO





AJUNTAMENT D'ALARO



DENOMINACIO SON MAS (ANTIGA TAFONA DELS DEUMES)

12

LOCALITZACIO CARRER SOLLERICH
GEOGRAFICA

LOCALITZACIO SEGLE XVI-XVII
CRONOLOGICA


DESCRIPCIO


Aquest edifici es troba, en l'actualitat, dividit en dues propietats. L'avui anomenada Son Mas és a on trobem els principals elements arquitectònics de l'antiga tafona, com són el gran arc de pedra vi de la sala davantera, que conserva el trespol originari, l'antiga sala de la premsa, amb un gran arc de marès al mig, i el dipòsit de l'oliva, peça de mamposteria amb volta del mateix material.

La façana és a l'actualitat de tres alçades, amb un portal d'arc dovellat. El mur és de mamposteria embeguda en morter de calç i els forats estan envoltats d'una llista ample, de color gris fosc, i d'un altra més al fora, de color blanc.

A l'edificació veïna podem veure l'alçada originària del conjunt.

SITUACIO





AJUNTAMENT D'ALARO



DENOMINACIO ANTIGA POSADA DE SOLLERICH

12

LOCALITZACIO GEOGRAFICA CARRER METGE JAUME COLOM

LOCALITZACIO CRONOLOGICA SEGLES XVI-XVII

DESCRIPCIO


Aquest edifici, avui molt malmès, ha sofert profunde transformacions que han afectat la seva alçada originària, així com la seva configuració interior i exterior (sobretot a la seva façana posterior).



De l'antiga edificació es va segregar una part, avui ocupada per una botiga de vetes i fils, que conserva l'alçada originària.

Malgrat tot, es conserven nombrosos elements que fan l'edifici catalogable, com són, a la façana, l'arc d'accés (mol restaurat) i els llindars dels forats, de pedra viva; a l'interior, el típic arc que comunica les dues cruïlles, tot ell de pedra viva, amb pilastres d'acurat motlluratge clàssic.

Destaca així mateix l'escala, de pedra viva també, damunt una volta de pedra picada, tot d'acurada execució. Es, tal volta, la millor de les escales de pedra picada d'Alaró, datable cap al segle XVII.

SITUACIO





AJUNTAMENT D'ALARO



DENOMINACIO SISTEMA HIDRAULIC D'ALARO

12

LOCALITZACIO GEOGRAFICA DE LA FONT DE SES ARTIGUES A SON FORTEZA


LOCALITZACIO CRONOLOGICA SEGLES XI-XII




DESCRIPCIO

Quan els conqueridors cristians arribaren a l'illa, Alaró no existí com a tal. Ja que repartits pel seu terme havíen un seguit de petites alqueries. Dues d'aquestes alqueries subsisteixen encara avui en dia: les coneixem com Los d'Amunt i com Son Sant Joan. L'actual vil·la d'Alaró, Los d'Avall, va créixer a sobre del que eren les marjades de regadiu, l'horta de àrabs. Al llarg d'aquesta horta discorria un s'quia, que, provinent de Ses Artigues, repartia l'aigua per les marjades. D'aquesta s'quia, sortien unes canalitzacions secundàries que portaven aigua a una sèrie de molins per a moldre el blat. Són molins de cup amb una sola mola horitzontal. L'aigua, després d'omoure els molins, s'aprofitava per regar els camps de més avall, actuant així els molins com a distribuïdors.

Aquest sistema hidràulic va sobreviure a la conquesta, i va subsistir fins fa ben poc. Es componia dels molins de la Font, Fara Son Borràs, Son Bieló, Son Vidal, Son Tugores, Son Berní, Son Iber i es Molinàs. De tots ells, tan sols Son Tugores i es Molinàs resten gairebé intactes. Cal doncs preservar aquestos, i tot el que queda de la resta del sistema, com a bé cultural que és de gran importància.

SITUACIO





AJUNTAMENT D'ALARO



DENOMINACIO CONJUNTS URBANS

I 25


LOCALITZACIO GEOGRAFICA CAMI D'ORIENT, CAMI DE LLOSETA

LOCALITZACIO CRONOLOGICA

DESCRIPCIO

Com hem dit ja a l'introducció, el més important del poble és, potser, la seva imatge urbana, que s'ha anat formant al llarg dels segles. En particular, el camí d'Orient, com el de Lloseta, prenen la forma de llargs ravals caminers, on les cases s'alineen al llarg del camí, sense deixar gairebé ningúna sortida transversal que podés afavorir un creixement en amplada. És el cas del camí d'Orient, a causa de l'existència d'una marjada a un dels costats, només apareix una llarga filada de cases, d'una tipologia homogènia i d'una gran harmonia en les formes i materials.

SITUACIO



AJUNTAMENT D'ALARO



DENOMINACIO CONJUNTS URBANS

I 26

LOCALITZACIO GEOGRAFICA C/ VICARI AMOROS, CAMI DE CONSELL


LOCALITZACIO CRONOLOGICA

DESCRIPCIO

Com a l'anterior fitxa, es tracta de dos ravals caminers. En el cas del carrer Vicari Amorós, és el camí que comunica Los d'Amunt amb Los d'Avall, i és potser la part més antiga d'aquests últims, com sembla ser per la tipologia dels trasts que la configuren.

El camí de Consell, que no es correspon amb l'actual sortida cap a Consell, es conforma d'igual manera que els altres ravals, sense allargar-se tant, potser a causa del creixement del poble cap aquell costat, més harmònic. Les cases són, en la major part, de dues plantes, com els altres ravals.

SITUACIO



AJUNTAMENT D'ALARO



DENOMINACIO CONJUNTS URBANS

127

LOCALITZACIO GEOGRAFICA LOS D'AMUNT, CARRER PUJOL

LOCALITZACIO CRONOLOGICA SEGLES XII-XVIII

DESCRIPCIO

En el cas de Los d'Amunt, ens trobem amb el primer establiment poblacional de la vila d'Alaró, després de la conquesta. Abans, la vila no existia com a tal, ja que la població musulmana es distribuïa en petits llogarets dispersos, anomenats alqueries. Va ser una d'aquestes alqueries, la de Addaya probablement, la que van triar els conqueridors cristians per establir la nova població d'Alaró, que es correspon, com hem dit, amb Los d'Amunt. Aquí es va situar la primera església, aquí és on es reunien els jurats de la vila, i on van patir martiri en Cabrit i en Bàssa, herois de l'independència mallorquina.

La població de Los d'Amunt, conserva encara una part de la configuració urbana àrab i medieval, amb grans illes on s'endinsen petits carrerons sense sortida (atzucacs), i una parcel·lació amb trasts petits i molt irregulars. Les cases són, la major part, de dues alçades. Es un conjunt molt característic, fàcilment recuperable amb unes mesures escalents.

El carrer Pujol, en el límit dels terrenys cultivables, al vessant de la muntanya, es probablement fruit de l'expansió rural generada per la crisi del segle XVII-XVIII, que força a la població a conrear tots els terrenys productius possibles, mitjançant la construcció de marjades. Avui encara, l'edificació d'aquesta zona es prou dispersa, amb petits gups de cases aïllats uns dels altres.

SITUACIO