

**PROJECTE DE REHABILITACIÓ DE LA PLAÇA D'EN CABRIT I EN BASSA  
AIXÍ COM EL BARRI DELS DAMUNTS**

**AMIDAMENTS**

**ADEQUACIÓ DEL PRESSUPOST A PREUS DEL 2.106  
I AL TIPUS D'IVA VIGENT**

**ACTUACIÓ A LA PLAÇA D'EN CABRIT I EN BASSA**

CODI	UT	UNITAT D'OBRA	AMIDAMENTS				subtotal	TOTAL
			UT	L	A	H		
m2		Demolició de vorada de rajola de pannot						
		...	1,00	7,50	1,50	1,00	11,25	
		...	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
		TOTAL						11,25
m3		Excavació amb compressor, per retirar dues roques situades a l'entrada de la plaça						
		...	2,00	2,00	1,00	0,50	2,00	
		...	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
		TOTAL						2,00
m2		Demolició de paviment d'aglomerat existent, inclòs càrrega i transporta abocador autoritzat o lloc d'ús						
		superficie plaça	1,00	522,00	1,00	1,00	522,00	
		...	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
		TOTAL						522,00
m3		Excavació en sèquia a tot el perímetre de la plaça per al soterrament dels tubs següents: D160 - 2 tubs per alimentació a les CGP, ENDESA D110 - 2 tubs pel cablejat de TELEFÒNICA D90 - 4 tubs per a les escomeses elèctriques D75 - 1 tub per a l'ENLLUMENAT PÚBLIC D63 - 4 tubs per les escomese telefòniques						
		...	1,00	100,00	0,70	0,90	63,00	
		...	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
		TOTAL						63,00
m3		Excavació per a fonamentació de formigó						
		...	1,00	0,80	0,80	1,00	0,64	
		...	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
		TOTAL						0,64
m3		Subministrament i col·locació de formigó HM20 per a fonamentacions, incloent la colocació dels pernys d'anclatge						
		fonamentació	0,64	1,00	1,00	1,00	0,64	
		...	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
		TOTAL						0,64

ml	Subministrament i col·locació de tub de PVC corrugat , doble capa, D160 , inclou part proporcional de separadors, juntes, entregues a a les arquetes i fil·guia.	...	200,00	1,00	1,00	1,00	200,00	
		...	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
		TOTAL						200,00
ml	Subministrament i col·locació de tub de PVC corrugat , doble capa, D110 , inclou part proporcional de separadors, juntes, entregues a a les arquetes i fil·guia.	...	200,00	1,00	1,00	1,00	200,00	
		...	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
		TOTAL						200,00
ml	Subministrament i col·locació de tub de PVC corrugat , doble capa, D90 , inclou part proporcional de separadors, juntes, entregues a a les arquetes i fil·guia.	...	400,00	1,00	1,00	1,00	400,00	
		...	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
		TOTAL						400,00
ml	Subministrament i col·locació de tub de PVC corrugat , doble capa, D75 , inclou part proporcional de separadors, juntes, entregues a a les arquetes i fil·guia.	...	75,00	1,00	1,00	1,00	75,00	
		...	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
		TOTAL						75,00
ml	Subministrament i col·locació de tub de PVC corrugat , doble capa, D63 , inclou part proporcional de separadors, juntes, entregues a a les arquetes i fil·guia.	...	400,00	1,00	1,00	1,00	400,00	
		...	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
		TOTAL						400,00
m3	Càrrega, transport i abocament a abocador autoritzat dels productes d'excavació.	...	11,25	1,00	1,00	1,30	14,63	
		...	2,00	1,00	1,00	1,30	2,60	
		...	63,00	1,00	1,00	1,30	81,90	
		...	0,64	1,00	1,00	1,30	0,83	
		...	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
		TOTAL						99,96
m3	Subministrament i col·locació de grava de l'u, de recuperació, pel recolzament i cobriment de tubs	...	1,00	100,00	0,90	0,40	36,00	
		...	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
		TOTAL						36,00

m3	Subministrament i col·locació de formigó HM20 per al cobriment dels tubs						
	...	1,00	100,00	0,90	0,40	36,00	
	...	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
	TOTAL						36,00
ml	Subministrament i col·locació d'una cinta senyalitzadora de serveis, de PVC						
	...	3,00	100,00	1,00	1,00	300,00	
	...	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
	TOTAL						300,00
ut	Construcció d'arqueta de formigó de dimensions interiors 550mmx650mm i profunditat de 800mm, per a ENDESA. Inclou solera de formigó, drenatge i la correcta recepció de totes les canalitzacions existents						
	...	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
	...	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
	TOTAL						1,00
ut	Subministrament i col·locació de tapa de fundició de dimensions 580x680, tipus ENDESA, classe C-250.						
	...	6,00	1,00	1,00	1,00	6,00	
	...	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
	TOTAL						6,00
ut	Construcció d'arqueta de formigó de dimensions interiors 800mmx800mm i profunditat de 800mm, per a TELEFÒNICA. Inclou solera de formigó, drenatge i la correcta recepció de totes les canalitzacions existents						
	...	6,00	1,00	1,00	1,00	6,00	
	...	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
	TOTAL						6,00
ut	Subministrament i col·locació de tapa de fundició de dimensions 400x800, tipus TELEFONICA, classe C-250.						
	...	6,00	2,00	1,00	1,00	12,00	
	...	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
	TOTAL						12,00
ut	Construcció d'arqueta de formigó de dimensions interiors 300mmx300mm i profunditat de 600mm, acabada amb una tapa de fundició ductil de 300x315mm per a ENLLUMENAT PÚBLIC. Inclou solera de formigó, drenatge i la correcta recepció de totes les canalitzacions existents						
	...	4,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
	...	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
	TOTAL						4,00

ml	Tub de ferro galvanitzat, plastificat per dintre, de 1"1/4 de diàmetre i de 3 metres de llarg per allotjar el cable d'enllumenat al montant del fanal en el tram no soterrat.	...	4,00	3,00	1,00	1,00	12,00	
		...	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
		TOTAL						12,00
ut	Ajuda de paleta per a l'encastament de la caixa de distribució	...	3,00	1,00	1,00	1,00	3,00	
		...	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
		TOTAL						3,00
ml	Subministrament i col·locació de la posta a terra de la instal·lació d'enllumenat mitjançant l'enterrament d'un cable de coure nu de 35mm2 de secció instal·lat a dins la sèquia	...	1,00	100,00	1,00	1,00	100,00	
		...	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
		TOTAL						100,00
ut	Subministrament i col·locació de piqueta de posta a terra de la instal·lació de BT	...	15,00	1,00	1,00	1,00	15,00	
		...	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
		TOTAL						15,00
ml	Subministrament i col·locació de cable de coure de doble aïllament PVC+PRC lliure d'hal·lògens i secció 2x6mm2 per ENLLUMENAT	...	1,00	100,00	1,00	1,00	100,00	
		...	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
		TOTAL						100,00
ut	Subministrament i col·locació de braç de fundició d'alumini de 0,60cm de llarg. Inclou tot el petit material necessari per a la seva correcta col·locació	...	4,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
		...	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
		TOTAL						4,00
ut	Subministrament i col·locació de lluminària model octocentista de la marca Salvi, o similar. Inclou tot el petit material necessari per a la seva correcta col·locació	...	4,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
		...	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
		TOTAL						4,00
ut	Subministrament i col·locació de bombetes de sodi d'alta pressió VSAP - 100w	...	4,00	1,00	1,00	1,00	4,00	

	...	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
	TOTAL						4,00
ut	Subministrament i col·locació de balastre i condensador per bombeta de VSAP-100w instal·lada dins de la lluminària						
	...	4,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
	...	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
	TOTAL						4,00
ut	Subministrament i col·locació d'una MANXA, mecanisme per treure aigua a col·locar al costat del brocal del pou existent. El radi de la roda no serà inferior a 800mm. Inclou tots els material i treballs necessaris per deixar-la totalment instal·lada i funcionant.						
	...	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
	...	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
	TOTAL						1,00
ut	Il·luminació de la capelleta existent. Inclou el tubde protecció, el cable d'alimentació, així com les bombetes tipus LED, i tpts els treballs necessaris pèr deixar-la perfectament acabda i funcionant.						
	...	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
	...	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
	TOTAL						1,00
ut	Subministrament i col·locació de columna troncocònica de ferro galvanitzat en calent de 7m d'alçada, creuada per tres projectors més l'adaptador a la columna. Inclou els perns d'acer galvanitzat i tot el petit material necessari per a la seva correcta col·locació						
	...	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
	...	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
	TOTAL						1,00
ut	Subministrament i col·locació de Projector per a bombeta d'hal·logens metàl·lics de 250w marca IEP model PR-31 o similar, incloent la bombeta.						
	...	3,00	1,00	1,00	1,00	3,00	
	...	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
	TOTAL						3,00
ut	Treballs de connexionat de projector						
	...	3,00	1,00	1,00	1,00	3,00	
	...	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
	TOTAL						3,00

ut	Subministrament i col·locació d'armari de policarbonat, per a intempèrie, contenint els següents mecanismes: 1 interruptor magnetotèrmic tetra`polar de 40A, 1 interruptor diferencial tetrapolar de 40A-300w A. Derivat d'ells es podrà un interruptor magnetotèrmic bipolar de 20A pel comandament de la posta en marxa i apagat dels tres dels projectors. Inclou petit material i cablejat necessari. Totalment instal·lat i funcionant.	...	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
		...	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
		TOTAL						1,00
ut	Connexionat del nou cable de BT d'alumini i secció de 4x150mm2	...	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
		...	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
		TOTAL						1,00
ml	Subministrament i col·locació de cable unipolar d'alumini amb doble aïllament i secció 150mm2	...	4,00	100,00	1,00	1,00	400,00	
		...	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
		TOTAL						400,00
ut	Subministrament i col·locació de caixa de distribució d'entrada i sortida i alimentació protegida per 6 abonats cada una, totalment instal·lada i funcionant	...	3,00	1,00	1,00	1,00	3,00	
		...	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
		TOTAL						3,00
ml	Subministrament i col·locació de cable de coure de secció 2x10mm2 a instal·lar antre al caixa de distribució i el comptador. 15 abonats a 15ml/abonament= 225ml	...	15,00	15,00	1,00	1,00	225,00	
		...	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
		TOTAL						225,00
ut	Treballs de paleta per encastar la caixa de distribució, incloent la de formigó i la persiana de tancament. Totalment instal·lat i funcionant.	...	3,00	1,00	1,00	1,00	3,00	
		...	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
		TOTAL						3,00
PA	Partida alçada a justificar per l'arranjament del cablejat existent a façana, amb recuperació del cablejat.	...	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
		...	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	

	TOTAL						1,00
PA	Partida alçada a justificar per la restauració de les façanes danyades pel cablejat.						
	...	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
	...	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
	TOTAL						1,00
ut	Instal·lació de cablejat telefònic, aprofitant els tubs de PVC que s'han enterrat a tal efecte						
	...	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
	...	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
	TOTAL						1,00
ml	Formació de cuneta de perímetre de la plaça excutada amb una vorada de pedra de Biniamar de 10cm de gruix , sobre base de formigó, per marcar l'entrega amb el paviment enllosat de la plaça. La superfície de la cuneta estarà executada amb còdols rodons d'entre 2 i 3 cm de diàmetre, aferrats amb morter de ciment portland, formant una cuneta pel lliscament de les aigües pluvials. Inclou la formació de la base amb 10 cm de HM20 amb les pendents necessàries i la forma arrodonida de la cuneta.						
	nord	1,00	9,00	1,00	1,00	9,00	
	oest	1,00	43,00	1,00	1,00	43,00	
	est	1,00	59,50	1,00	1,00	59,50	
	...	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	
	TOTAL						111,50
m2	Adequació de la superfície de la plaça : - Buidament del perímetre de la plaça amb una amplària de 0,80m i una profunditat de 0,10m per a la posterior col·locació de la vorada i còdols rodons d'entre 2 i 3 cm de diàmetre, aferrats amb morter de ciment portland, formant una cuneta pel lliscament de les aigües pluvials. - Excavació de 10cm de la superfície de la plaça per estendre la base de formigó. Inclou anivellament, refinat i compactació de la subbase al 95% del PM, i transport de material sobrer a abocador controlat						
	superfície plaça	1,00	522,00	1,00	1,00	522,00	
	...	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
	TOTAL						522,00

m3 Subministrament i col·locació de base de formigó HM20 de 10cm de gruix per a formació de suport del posterior empedrat, acabat reglejat. Inclou la col·locació de malla de 15x15x6 la formació de les pendents necessàries, els talls de juntes en pastilles <25m2 per evitar fissures de retracció i el regat de la superfície per garantir el correcte curat del formigó.

superfície plaça	1,00	522,00	1,00	0,10	52,20	
cuneta	-1,00	111,50	0,70	0,10	-7,81	
...	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
TOTAL						44,40

m2 Subministrament i col·locació de llosa de pedra buixardada, provinent de les pedreres de Biniamer, amb la junta entre llosa i llosa convenientment reomplida amb morter acolorit.

superfície plaça	1,00	522,00	1,00	1,00	522,00	
cuneta	-1,00	111,50	0,70	1,00	-78,05	
...	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
TOTAL						443,95

SUBTOTAL

P.A. Imprevistos a justificar i Control de Qualitat de l'obra

...	0,05	1,00	1,00	1,00	0,05	
...	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
TOTAL						0,05